


## PREVENTIV

**OBJEKTI :** Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korçe

Nr.	Nr. An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefata
		<b>I. Punime prishjeje dhe cmontimi</b>				
	R120	Cmontim catie vendi	m2	220.0		
	R.239	Çmontim ulluk vertikal	ml	95.0		
	R82/1	Prishje tavan rese kallami	m2	323.0		
	R119	Prishje mur guri per lidhje	m3	4.0		
	An.	Prishje veshje gipsi ne tavane	m2	6.0		
	R98/1	Heqje dritare	m2	68.0		
	R98/1	Heqje dyer	m2	31.2		
	R78/1	Prishje dyshemeje druri	m2	248.0		
	R121	Prishje suva mur guri dhe tulle brenda	m2	484.0		
	R122	Prishje suva jashte	m3	170.0		
	R115/1	Heqje fashature dritare dyer	m2	18.0		
	R115/1	Heqje pragje druri ne dritare	m2	25.0		
	R.121/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	5.0		
	2.37/5b	Transport mbeturina ndertimore me auto - 10 km	m3	50.0		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Punime restauruese</b>				
		<b>I.PUNIME CATIE</b>				
	R.53	Çati me kapriata dërrase HD~12m mbuluar tjeg,vendi	m <sup>2</sup>	220.0		
	R.36	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m <sup>2</sup>	220.0		
	2.203	Vendosje llamarine xingato	m2	8.0		
	An.	Restaurim oxhaqe	cope	1.0		
	R.228	Kornize dekorative ne fasade fasade me llaç gelqere 1:2 (50cm)	ml	55.5		
	2.206/b	Kasete shkarkimi bakri	cope	5.0		
	R46	F.v ulluke shkarkimi horizontale me baker	ml	56.0		
	R45	F.v ulluke shkarkimi vertikale me baker Ø100	ml	40.0		
		<b>PUNIME PERFORCIMI</b>				
	R 2	Germim dhe mbushje dheu per themele	m3	8.25		
	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3) ne themel dhe ne muratura	ml	150.0		
	R31/2	Konstruksione metalike per perforcime	ton	2.0		
	R67	Rrafshim muri me llaç	m3	0.8		
	R 33	Brez antisizmik	m3	6.0		
	R 30	Hekur per brezin	ton	1.2		
	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep muratura e demtuar, qoshe muri etj	m <sup>3</sup>	6.0		
	R.113	Restaurim breza druri dhe arkitrarë, dru pishe e stazhionuar	m2	12.0		
		<b>PUNIME RESTAURIMI</b>				
	R.13	Mur me tulla të plota deri 3m, llaç gëlqere 1:3	m <sup>3</sup>	6.0		
	R82	Pergatitje e vendosje lende pishe per dysheme e tavan	m3	6.0		



R.83	Tavan me rese kallami si origjinali + suva	m <sup>2</sup>	323.0	
R.77	Dysheme druri brenda +ballkon	m <sup>2</sup>	155.0	
R.78	Restaurim dyshemeje druri	m <sup>2</sup>	100.0	
R88/1	Suva brenda mur guri - 4 m , me krah ,llac perzier M 25	m2	484.0	
An.	Restaurim shkalle druri	m2	18.0	
R.154	Pastrim, lyerje korimano druri	ml	15.0	
R.223/1	Restaurim parapeti ne shkalla	ml	15.0	
R25	Punime fugatimi mur guri ne fasade +k perdhe	m2	353.0	
R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2	m <sup>2</sup>	170.0	
R107	Lyerje sip.druri me antimole	m2	250.0	
R 78/2	Rashinim llakim dyshemeje	m2	250.0	
R110	Lyerje me boje te bardhe e mureve nga brenda + jashte	m2	654.0	
R110	Lyerje me boje te bardhe e tavaneve	m2	323.0	
R.70/1	Restaurim I Shtreses me pllaka guri	m2	80.0	
R.35	Hidroizolim ne perimeter te objektit	m <sup>2</sup>	45.0	
R.10/2	Restaurim Mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15 ne qoshe	m3	4.0	
	<b>PUNIME DYER DRITARE</b>			
R98	F.v. dritare druri	m2	68.0	
R112	Pragje dritare me derrase fm 2.5 cm	m2	25.0	
R101	F.v. dyer te brendshme druri	m2	16.8	
R115	Fashature druri per dritare dyer	m2	18.0	
R101	F.v dyer te jashtme druri	m2	11.0	
R142/1	Restaurim kangjella dritare	m2	28.9	
R142/2	Restaurim kangjella ballkon	m2	5.82	
R.103	Restaurim dyer druri	m <sup>2</sup>	4.0	
R.99 /1	Restaurim dritare druri kati perdhe	m2	1.8	
R.169	F.V Dere e jashteme druri masiv me spesor mbi 5 cm, cilesi e pare	m <sup>2</sup>	8.0	
R.200	Kornize me tulla bizantine si origjinali, 1rradhe te drejta 1 rradhe te dhembzuar) mbi dritare	ml	3.0	
	<b>PUNIME TE NDRYSHME</b>			
R124	Skelari per tavanet	m2	150.0	
R124/1	Skelari per punimet ne fasade	m2	250.0	
2.37/1b	Transport materiale ndertimi me auto - 10 km	m3	50.0	
	<b>Shuma 2</b>			
	<b>IV. Punime sistemimi ne oborr</b>			
R5	Pastrim nga bimesia e ulet pereth objektit	m2	150.0	
R18	Restaurim mur guri avlli	m3	3.0	
R25	Fugatim mur guri avlli	m2	20.0	
R24	Konsolidim I kreut te murit dhe mbulim me tjegulla	m2	3.6	
2.37/5b	Transport mbeturina ndertimore me auto - 10 km	m3	10.0	
	<b>Shuma 3</b>			
	<b>Shuma I + II + III</b>			
	<b>Fond Rezerve 20 %</b>			
	<b>Shuma</b>			
	<b>TVSH 20 %</b>			
	<b>Shuma Totale</b>			

