

Objekti: "Restaurimi i Ures ne fshatin Haskove", Dropu

Nr	Nr-An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	R.3	Sondazh per themele	m3	2		
2	R.124	Skelë tubo tavani -8m	m2	80		
3	R.124/1	Skelë tubo fasade -8m	m2	300		
4	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu dhe mbeturina me auto deri në 10.0 km	m3	20		
5	R.123	Pajantim i muraturës së dëmtuar me elementë druri (qemeret)	m2	50		
6	R.119	Çmontim mur guri ne zonat e demtuara	m3	7		
7	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet sipërfaqësore me ujë me pompë me presion (idropultrice)	m2	200		
8	R.10/2	Restaurim mur me gurë në lartësi – 3m me llaç M15	m3	5		
9	R.18	Restaurim mur guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m3	6		
10	R.181	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llaç cimento M25	ml	15		
11	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m3	7		
12	R.25	Fugatim muri (pastrim + larje me ujë + fugatim)	m2	150		
13	R.5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri në lartësi	m2	150		
14	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqjja	m2	150		
15	R.5/2	Prerja e tharja e rrenjeve masive (raundap 200cc)	cope	3		
16	An	F.V kosh meturinash	cope	2		
17	An155	F V tabela informative D=90x60cm	cope	1		
18	R.66	Restaurim kalldrëmi 15-20 cm	m2	20		
19	R.17	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 (bordurat anesore, parapeti)	m3	1.5		
20	R.20	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m2	7		
		SHUMA	leke			
		FOND REZERV 20%	leke			
		SHUMA	leke			
		T.V.SH. 20%	leke			
		SHUMA NE TOTAL	leke			

