

INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

PREVENTIV PARAPRAK (FAZA I)

Objekti: Ndërhyrje Restauruese në Kishën e Shën e Premtes, Lukovë - Himarë

Nr.	Nr. An.	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
		A - Punime Prishje				
1	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2	150		
2	R.5	Pastrim territori nga bimësia e ulët	m2	100		
3	R.5/3	Pastrim Vegjetacioni nga bimesia e ulet muri ne lartesi	m2	50		
4	R.5/2	Injektim herbicidi ne trungjet e pemeve te mbira ne strukturat murale	cope	10		
5	R.120	Zbulim i catise, heqje e rrasave te gurit	m2	45		
6	R.182	Pastrim mbushje me dhe si dhe mbeturina te tjera nen cati	m3	25		
7	R.119	Cmontim mur guri	m3	37		
8	R1/1	Heqje e transport e dherave te akumuluar perreth kishes, ne afersi te mureve per nivelimin e terrenit perreth kishes.	m3	120		
		B- Punime restaurimi				
1	R.123/An	Puntelim i qemereve, kupoles dhe muratures	m2	40		
2	R.18	Restaurim mur guri me tekniken shqep-qep, me llac gelqere 1:3	m3	10		
3	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m3	50		
4	R.16/2	Restaurim qemeri me gure te gdhendur	m3	20		
5	R.21	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llac gëlqere 1:3	m3	12.2		
6	R.161	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m³	15		
7	R.184	Montim,plotesim me rrasa guri mbi struktura te kurbezuara	m2	45		
8	R.7	Mur guri themel e xokol me llaç të përzier M 25	m³	13		
9	R.8	Ndertim mur guri	m3	37		
10	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri	m2	25		
11	R.220	F.V. tiranta druri	ml	30		
12	R.11	Kollona guri me llac M 25	m³	0.6		
13	R.25	Fugatim murature guri	m2	170		
14	R.165	F.V. breza druri pishe e stazhionuar per mbeshtetjen e catise se re	m2	3.4		
15	R.175	Hidroizolim 1 k/katrama cati konstruksion druri	m2	25		
		SHUMA A	leke			
		Fond rezervë 10%	leke			
		SHUMA	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		SHUMA TOTALE	leke			