

INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHGIMISË KULTURORE

MIRATOHET

Sekretari i KKTKM

Klesta QIRICI

PREVENTIVI I ARKITEKTURES, SHKEPUTUR NGA
PREVENTIVI TOTAL I PROJEKT RESTAURIMI
ARKITEKTURA+PIKTURA, KISHA E SHËN MËHILLIT,
MINGUL, GJIROKASTËR I MIRATUAR ME VENDIM NR.
27, DT. 07.02.2023

Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	3	4	5		
NDËRHYRJET KONSERVUESE RESTAURUESE NË ARKITEKTURË					
A. Përret/nga jashtë kishës "Shën Mëhilli, Mingul"					
1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m ³	17		
2	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija (perreth kishes)	m ²	100		
3	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	2		
4	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	220		
5	Çmontim mur guri (shtesa e mevonëshme)	m ³	80		
6	Çmontim, zbritje ,sistemim, seleksionim, rrasa guri me pastrim	m ²	145		
7	Pastrim I murit ne krye, nen cati	m ³	6.5		
8	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ³	70		
9	Pastrim I patines biologjike(perreth kishes+kembanaria)	m ²	200		
10	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	165		
11	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (muratura nga jashte ambjentit Naosit)	m ³	20		
12	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (muratura nga jashte ambjentit te Narteksit)	m ³	50		
13	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m ²	7		
14	Cmontim mur guri , hapje fole ankorimi per traret e drurit te catise se hajatit	cope	8		
15	Mbyllje folesh ankorimi (injektim llac+mur guri) (traret e catise se hajatit)	cope	20		



Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
16	Qepje konstruksioni ne tambur e kupole	ml	15		
17	Fugatim ne kupola dhe qemere dhe suvatim I jashtem I tamburit	m ²	140		
18	Injektim I carjeve ne kuplola e qemere	ml	30		
19	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m ³	3.6		
20	Montim,plotesim (60%) rrasa guri mbi struktura te kurbezuara	m ²	145		
21	Pastrim hekuri nga ndryshku	m ²	3.85		
22	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	3.85		
23	Trotuar me pllaka guri pa bordure	m ²	45		
24	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	3		
25	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	cope	4		
26	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	50		
27	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	4.25		
28	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	4.25		
29	Aplikimi i rezinës transparente ne fasadë	m ²	55		
30	Ndertim kangjella me konfiguracin mesatar per rrethim	m2	50		
	SHUMA A				
	B. Hajati "Shën Mëhilli, Mingul"				
31	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1 : 3	m ³	1		
32	Kollona guri me llac M 25	m ³	0.5		
33	Restaurim/plotesim i shtreses me pllaka guri (Hajat)	m ²	5		
34	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere M-15(xokoli)	m ³	2		
35	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri	m ²	23		
	SHUMA B				
	C. Naosi "Shën Mëhilli, Mingul"				
36	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	64		
37	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	125		
38	Punime Puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtese per pikturë	m ²	55		
39	Punime puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²	20		
40	Cmontim puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²	20		
41	Cmontim puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtese per pikturë	m ²	55		
42	Prishje shtresa betoni (poshte karrikeve te drurit)	m3	1.75		
43	Restaurim I Shtreses me pllaka guri (Naosi)	m ²	30		
44	Prishje dysheme druri (poshte karrikeve te drurit)	m ²	6		
45	Dysheme druri (poshte karrikeve te drurit ne Naos+Narteks)	m ²	16		



Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
46	Restaurim breza druri dhe arkitrarë, dru pishe e stazhionuar (arkitraret tek dyert dhe dritaret)	m ³	0.3		
47	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhionuar (perimetrimin e kreut te muratures ku do te ndertohet catia e hajatit)	m ²	0.8		
48	F.V. tiranta druri	ml	14.5		
49	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llac gelqere (siperfaqet pa pikturë Noos+Narteks)	m ²	120		
50	F.V Dritare druri teke xham kase bylme	m ²	4		
51	Heqje dyer dritare (Naos+Narteks)	m ²	9.0		
52	Heqje karrike druri (Naos+Narteks)	m ³	3.5		
53	F.V Dere e jashteme druri masiv me spesor mbi 5cm ,cilesi e pare (Naos+Narteks)	m ²	5.2		
54	F.v. karrike druri kishe (Naos+Narteks)	cope	47		
55	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	120		
56	Bojë vaji sipërfaqe druri	m ²	10		
57	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	10		
58	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	10		
59	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	3.691		
	SHUMA C				
	D. Narteksi "Shën Mëhilli, Mingul"				
60	Çmontim i pllakave te shtrimit	m ²	36		
61	Shtresë me pllaka guri 4cm të skuadruara (Narteksi)	m ²	36		
62	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	100		
63	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	37		
	SHUMA D				
	E.PUNIME TE TJERA				
64	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2		
65	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m ³	20		
66	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		
67	F.v Kosha për mbeturina	copë	4		
	SHUMA E				
	SHUMA A+B+C+D+E				
	Fond rezerve 20%				
	SHUMA				
	TVSH 20%				
	TOTALI				

