

P R E V E N T I V

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI I KISHËS SË UNGJILLIZIMIT NË KOZARE - KUÇOVË

Nr	Nr. AN.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
I		Punime Pastrimi				
1	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët	m ²	100		
2	R.5/2	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	20		
3	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija	m ²	50		
		SHUMA I				
II		Restaurimi dhe konsolidim i mureve te gurit				
4	R.10	Ndertim muri me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15(Ndertim kontraforti ne qoshen juglindore te naosit (mur guri me llaç perzierje)	m ³	5		
5	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	50		
6	R.17	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3	m ³	6		
7	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	12		
8	R.25	Fugatim muri(, (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim,(fasadave dhe ambjenteve te jashtme))	m ²	150		
9	R.21	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llaç gëlqere 1:3	m ³	20		
10	R.15	Restaurim qemeri me tulla të plotë deri në 3m, llaç M-15	m ³	4		
11	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i	m ³	10		
		SHUMA II				
III		Ndertimi i catise				
12	R.49	Ndertim Çatie HD~8m, me tjegulla vendi + karton katrama 4mm ne naos(tjegulla të ngjashme me të vjetrat)	m ²	225		
13	R.57	Qeramosje çatie me tjegulla vendi te hajatit (Zbulim, mbulim çatie plotësime me tjegulla dhe restaurim petavrash)	m ²	250		
14	R.35	katerma catia dhe ne katin perdhe per izolim)	m ²	250		
15	R.41	xingat	ml	150		
16	R.42	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë	ml	50		
17	R.40	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
		SHUMA III				



IV		Konsolidimi i themelve dhe ndertimi i konstruksionit metalik				
18	2.114/1*	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C 20/25	m ³	8		
19	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	40		
20	R.30	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
21	R.31	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm	ton	1		
22	R.31/1	F V konstruksione metalike te perbera	ton	19.2		
23	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m ³	100		
		SHUMA IV				
V		Punime shtrimi me pllaka				
24	R.70	Shtresë me pllaka guri	m ²	5		
25	R.73	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda dhe kembenorja	m ²	175		
26	R.68	Shtrese lluster cemento per nivelim dyshemeje te naosit	m ²	150		
27	2.267/b	Shtrese me pllaka grez porcelanato ne naos	m ²	150		
		SHUMA V				
VI		Punime restaurimi & vendosje dyeresh, dritaresh, tavanit				
28	R.98	F.V dritare druri kasë binar teke xham	m ²	15		
29	R.99 /1	Restaurim Dritare druri	m ²	15		
30	R.101	F.V dyer druri	m ²	5		
31	R.103	Restaurim dyer druri	m ²	5		
32	R.80	Tavan dërrase I thjeshte	m ²	250		
		SHUMA VI				
VII		Restaurimi i kembanores				
33	R.121	Prishje suvatimi <i>(fillimi i procesit do të realizohet në prani të supervisorit për të lejuar studimin e shtesave të suvasë origjinale)</i>	m ²	35		
34	R.87/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	35		
35	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	35		
36	2.109/2	Ndërtim bazament betoni për mbështetjen e shtyllës kryesore të strukturës së shkallëve	m ³	0.2		
37	R.243	Ndërtim i strukturës së shkallëve me material druri <i>(shtylla kryesore do të realizohet me dru lisi kurse elementët e tjerë me dru pishë të stazhionuar)</i>	ml	12		
38	R.77	Ndërtim dyshemeje me binarë e dërrasa FM 2.5 cm	m ²	4		
39	3.766/1	Vendosje rrjetë metalike në dritaret e vogla rrethore për të penguar hyrjen e shpendëve	m ²	2		



40	R.121	Pastrim i fasadës së jashtme (me furçë dhe ujë me presion - idropultriçe - gjatë procesit do të kihet kujdes të mos dëmtohet suvaja por të hiqen vetëm papastërtitë - procesi të kryhet në prani të supervizorit)	m ²	30		
41	R.109	Lyerje e kangjellave të dritareve me bojë antindryshk me ngjyrë të zezë	m ²	5		
VIII		Vendosja e tabelave dhe Bombulave				
	An.	F.V Bombula per mbrojtjen nga zjarri	cope	6		
	An.	F.V Tabele Informuese		3		
		SHUMA VII				
IX		Transport, Skela dhe lyerje e derrase				
42	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	300		
43	R.124	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	500		
44	R.125	Panele metalike për skelë	m ²	140		
45	R.126	Panele dërrase për skelë	m ²	140		
46	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (catia+elemente e drurit te tjere)	m ²	456		
47	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini(catia+elemente e drurit te tjere)	m ²	456		
		SHUMA IX				
		SHUMA I-IX				
		TE PAPARASHIKUARA	20%			
		SHUMA + TE PAPARASHIKUARA				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				

