

P R E V E N T I V

(Fuqia punetore eshte perfshire)

**OBJEKTI : PROJEKT KONSERVIMI & RESTAURIMI I KULLAVE 11-12 ,12-13 DHE KURTINA MIDIS TYRE,
KALAJA E BERATIT**

Nr	Nr. An.	Lloji punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
A		Punime konservimi dhe restaurimi				
1	R8/1	Prishje mur guri	m ³	25		
2	R.17	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3	m ³	95		
3	R.21	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llaç gëlqere 1:3	m ³	72		
4	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	82		
5	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	25		
6	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	250		
7	R.72	Restaurim & Ndërtim shkallë guri	m ²	30		
		SHUMA A				
B		Punime pastrimi nga bimesia				
8	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët e territorit perreth mureve	m ²	702		
9	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija	m ²	160		
10	R.5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m ²	400		
11	R.5/2	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	80		
12	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m(- Pastrim nga gurët, alçet, dherat dhe mbeturinat brenda kullave)	m ³	50		
13	AN.	Pastrim sistemim territori	m ²	60		
14	R.127	Transport materiale me kafshë, deri në 1km	ton	29.07		
15	2.37/2a	Transport me automjet i mbeturinave	m ³	300		
		SHUMA B				
		SHUMA TOTALE 1 (SHUMA A+B)				
		TE PAPARASHIKUAR 5%	%			
		SHUMA +5%				
		T.V.SH	%			
		SHUMA TOTALE				

