

PREVENTIV

Objekti: Projekt restaurimi për Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnje.

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME RESTAURIMI					
1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	250		
2	Restaurim muri guri me teknikën shqep-qep	m ³	25		
3	Shkypje suvatimi brenda e jashte	m ²	471		
4	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m ³	115		
5	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e renies se lire të mishelës nga kreu I murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m ³	35		
6	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	m ¹	58		
7	Pastrim fugash + Fugatim	m ²	18		
8	Suva brenda mur guri me krah, llaç gëlqere 1:2	m ²	219		
9	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2	m ²	252		
10	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	786		
11	Restaurim çati tjegulla vendi Naosi	m ²	198		
12	Restaurim çati tjegulla vendi hajati perendimor	m ²	168		
13	Çmontim cati vendi hajati jugor dhe verior	m ²	160		
14	Çati HD~8m, me tjegulla vendi me karton katrama 4mm (tjegulla+lenda e drurit egzistuese ne mase 60%)	m ²	160		
15	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3	m ²	78		
16	Pastrim i murit ne krye, nen cati	m ³	15.0		
17	Pastrim i shtresave te betonit mbi xokol hajat	m ³	3.00		
18	Restaurim dysheme druri	m ²	28.30		
19	F.V. tavan druri thjeshte (dhoma e priftit)	m ²	28.30		
20	Pastrim i mbushjeve me llac ne muret e absides nga jashte	m ³	0.60		
21	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llac cimento M25	m ¹	24		
22	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion	m ²	26		
23	Prishje shtresash ne naos ~15cm	m ³	3.8		
24	Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat	m ³	13.7		
25	Shtrese stabilizanti 5cm	m ²	100		
26	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda	m ²	100		
27	Çmontim mur guri (hapje dritaresh)	m ³	4.2		
28	F.V dritare druri kase bylme teke xham	m ²	16.4		
29	F.V dere druri te reja tek hajati	m ²	5.5		
30	Restaurim dritare druri tek kembanarja	m ²	2.2		
31	Restaurim dyer druri ne naos	m ²	10		
32	Restaurim dollap druri ne naos	m ²	2		
33	Çmontim dritare druri	m ²	13		
34	Çmontim dyer metalike	m ²	4.1		
35	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji	m ²	6.3		
36	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m ²	10.1		
37	Çmontim shkalle druri	m ²	5.1		
38	Restaurim shkalle druri te hajati	m ²	5.1		
39	Shkypje suva harkada+ kolona	m ²	115		
40	Restaurim çatma harkada	m ²	50		
41	Zevendesim 1 litarit te kalbur apo te munguar ne kolona	m ¹	40		
42	Shtrese dysheme derrase nen karrige + nen harkada	m ²	13		



43	Prishje betoni Naos+ hajat	m3	1.4		
44	Prishje shtrese mermeni	m2	0.5		
45	Konsolidim i kreut te strukturese se gurit dhe nivelim me llaç gelqere pas heqjes se mermertil	m2	0.5		
46	Shtresë me pllaka guri	m ²	0.5		
47	Çmontim ndarje plastike	m2	58.43		
48	F.V. Fikse zjarri	cope	6		
SHUMA 1					

