

PREVENTIVI PËR PROJEKTIN E RESTAURIMIT
OBJEKTI: KISHA E SHËN KOLLIT, SHELKAN, ELBASAN

N r.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A. PUNIME RESTAURUESE NE PASURI KULTURORE					
	PUNIME ÇATIE				
1	Restaurim çati tjegulla vendi	m ²	190		
2	Çmontim, zbritje rrasa guri frontonet	m ²	12		
3	Pastrim I frontoneve nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ³	15		
4	Konsolidim i kreut të murit dhe mbulim me tjegulla	m ²	15		
5	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat	ml	20		
6	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	40		
7	Transport mbeturina me auto deri 10.0 km	m ³	15		
8	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	400		
9	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	120		
	SHUMA I				
	PUNIME MURATURE				
1	Pajantim i muraturës ku do të nderhyhet me tekniken shqep-qep me elementë druri në të dy anet në hajatin jugor (fasada lindore)	m ²	5		
2	Restaurim mur guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep hajatin jugor (fasada lindore) dhe hajati perëndimor qoshja e dritares	m ³	5		
3	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion	m ²	2		
4	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim) muratura e hajateve	m ²	100		
5	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	200		
6	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	200		
	SHUMA II				
	PUNIME DRENAZHI				
1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m ³	9		



2	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	25		
3	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	10		
4	Shtresë rëre	m ³	3		
5	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	4		
6	Pusete shiu 40 x 40 me h=100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	5		
SHUMA III					
PUNIME SHTRESASH					
1	Sistemim nivelim dysHEMEJA (hajati perendimor)	m ³	20		
2	shtrese me pllaka guri (ambjenti shtese)	m ²	40		
SHUMA IV					
PUNIME SISTEMIMI					
1	Restaurim shkalle guri- hyja ne oborrin e kishes	m ²	6		
2	Prishje mur guri	m ³	20		
3	Mur guri në lartësi deri 3m i thatë	m ³	20		
4	Konsolidim i kreut të murit me pllaka guri muri rrethues	m ²	25		
5	Riparim kangjella per rrethim	m ²	48		
6	Lyerje me boje vaji siperfaqe metalike	m ²	89		
7	Hedhje, rafshim, mbushje dheu	m ³	50		
8	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	15		
9	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket pishe (stolat)	m ³	5		
SHUMA V					
TË TJERA					
1	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2		
2	F.v. Tabele katërkëndore "INFORMIMI" normal 55x70	cope	2		
SHUMA VI					
SHUMA I+II+III+IV+V+VI					
Fond rezerve 20%					
SHUMA					
TVSH 20%					
Vlera e përgjithshme		Lekë			

