

PREVENTIV

Objekti: "Resturimi I Ures Postenan Leskovik"

| Nr | EMERTIMI I PUNIMEVE                                                                                                                                                            | Njesia         | Sasia | Çmimi | Vlera |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 1  | Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi                                                                                                                                     | m2             | 129   |       |       |
| 2  | Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija                                                                                               | m2             | 100   |       |       |
| 3  | Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)                                                                                                                            | cope           | 5     |       |       |
| 4  | Restaurim muri me gure te gdhendur ne lartsi me llaç bastard M-25                                                                                                              | m3             | 4.5   |       |       |
| 5  | Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 3     |       |       |
| 6  | Restaurim qemeri me gurë të gdhendur me llaç basdart M-15                                                                                                                      | m2             | 15    |       |       |
| 7  | Hapje vrimash ne mur guri                                                                                                                                                      | cope           | 8     |       |       |
| 8  | Vendosje Tirantash inoksi Ø 22 + Aksesore                                                                                                                                      | ml             | 16    |       |       |
| 9  | Germime dheu dhe pastrime në shpatulla                                                                                                                                         | m3             | 8     |       |       |
| 10 | Betonim themeli xokol, betoni C 12/15, (betonimi I nenthemelit+ mure)                                                                                                          | m3             | 2     |       |       |
| 11 | Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere 1:3                                                                                                                                    | m3             | 7     |       |       |
| 12 | Mbushje me argjile pas mureve                                                                                                                                                  | m3             | 6     |       |       |
| 13 | Restaurimi I çarjeve, Fugatimi ne mur guri me teknikën e injektimit (pastrim I çarjeve, larje me uje, injektim llaci )                                                         | m2             | 269   |       |       |
| 14 | Fugatim ne qemer                                                                                                                                                               | m3             | 40    |       |       |
| 16 | Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)                                                           | ml             | 150   |       |       |
|    | Ndertim skela ne lartesi me tuba hekuri ose element druri, perforvimi I qemerit me derrasa para fillimit te punes per injektimin e muratures dhe vendosjes se tirantave        | m <sup>2</sup> | 105   |       |       |
| 19 | Restaurim shtres kalldermi 15-20 cm mbi shtrese llaç M-25 dhe mbushje me rer e fugave                                                                                          | m2             | 75    |       |       |
| 20 | Bordurë guri 25*12                                                                                                                                                             | ml             | 50    |       |       |
| 21 | Në hyrje, krahu veri perendimor i ures, do te realizohen bordure guri si ekzistuesja, terthore per largimin e ujrave te shiut nga trupi I ures. (Tip dranazhi ne forme kanali) | ml             | 6     |       |       |
| 23 | F.v. tuba çeliku I zi tip pilotash te inkastruara ne shkemb d= 100/5 mm , 1.5mx10cop)                                                                                          | kg             | 96    |       |       |
|    | Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m                                                                                                                          | m3             | 13    |       |       |
| 24 | F.v. hekur betoni periodik Ç-5 d > 12 mm                                                                                                                                       | ton            | 0.7   |       |       |
| 25 | F.v. Panel informativ "shërbimi" normal 55x70                                                                                                                                  | cope           | 1     |       |       |
| 27 | Skele me tubo fasade ~ 8m                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 300   |       |       |
| 28 | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                                                                                                        | m3             | 17    |       |       |
| 29 | Transport matriale me kafsh deri ne 1 km                                                                                                                                       | ton            | 13.7  |       |       |
|    | Shuma                                                                                                                                                                          | leke           |       |       |       |
|    | Fondi Rezerv 20%                                                                                                                                                               | leke           |       |       |       |
|    | Shuma                                                                                                                                                                          | leke           |       |       |       |
|    | T.V.SH 20%                                                                                                                                                                     | leke           |       |       |       |
|    | Shuma totale                                                                                                                                                                   | leke           |       |       |       |

