

OBJEKTI : PROJEKT RESTAURIMI URA E NIÇËS, POGRADEÇ

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njësi	Sasia	Çmimi	Vlera
	FAZA I				
1	Sondazh per themele (germim per verifikimin e thellesise se themeleve)	m ³	2		
2	Germime dheu dhe pastrime për bazamentin e blloqeve te gabionit	m ³	6		
3	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	30		
4	Pajantim i muraturës me elementë druri	m ²	40		
	SHUMA I				
	FAZA II				
1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	100		
2	Pastrim nga bimësia e ulët territori perreth	m ²	186		
3	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m ²	75		
4	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	copë	5		
5	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	100		
6	Restaurim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15	m ³	4		
7	Hapje vrimash ne mur guri	copë	7		
8	Vendosje Tirantash inoksi Ø 22 + Aksesore	ml	25		
9	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	40		
10	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m ³	8		
11	Restaurim shtrese kalldrëmi 15-20 cm mbi shtrese llaç M25 dhe mbushje rere fugave	m ²	124		
12	Bordurë guri 25*12	ml	20		
13	Mur guri në lartësi deri 3m i thatë	m ³	25		
14	Cmontim puntelimi qemere	m ²	40		
15	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4		
16	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	1		
17	Transport mbi 10 km ne fshatin Nice Pogradec	m ³	95.3		
	SHUMA II	lekë			
	SHUMA I + II				
	FOND REZERVË 20%	lekë			
	SHUMA	lekë			
	TVSH 20%	lekë			
	SHUMA TOTALE	lekë			

