

# PREVENTIV

**Objekti:** Projekt restaurimi për Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnje.

| Nr. | Emertimi i Punimeve                                                                                                                                                                                                                      | Njesia         | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|     | <b>PUNIME RESTAURIMI</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |       |       |       |
| 1   | Skele me tubo fasade ~ 8m                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 250   |       |       |
| 2   | Restaurim muri guri me teknikën shqep-qep                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 25    |       |       |
| 3   | Shkepe suvatimi brenda e jashte                                                                                                                                                                                                          | m2             | 471   |       |       |
| 4   | Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë                      | m3             | 115   |       |       |
| 5   | Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e renies se lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë | m3             | 35    |       |       |
| 6   | Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)                                                                                                                      | ml             | 58    |       |       |
| 7   | Pastrim fugash + Fugatim                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 18    |       |       |
| 8   | Suva brenda mur guri me krah, llac gëlqere 1:2                                                                                                                                                                                           | m2             | 219   |       |       |
| 9   | Suva e zakonshme fasade mur guri llac gëlqere 1:2                                                                                                                                                                                        | m2             | 252   |       |       |
| 10  | Sherbetisje e bojatisje me gëlqere                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 786   |       |       |
| 11  | Restaurim çati tjegulla vendi Naosi                                                                                                                                                                                                      | m2             | 198   |       |       |
| 12  | Restaurim çati tjegulla vendi hajati perendimor                                                                                                                                                                                          | m2             | 168   |       |       |
| 13  | Cmontim cati vendi hajati jugor dhe verior                                                                                                                                                                                               | m2             | 160   |       |       |
| 14  | Çati HD~8m, me tjegulla vendi me karton katrama 4mm (tjegulla+ lenda e drurit egzistuese ne mase 60%)                                                                                                                                    | m2             | 160   |       |       |
| 15  | Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3                                                                                                                                                                                      | m2             | 78    |       |       |
| 16  | Pastrim i murit ne krye, nen cati                                                                                                                                                                                                        | m3             | 15.0  |       |       |
| 17  | Pastrim i shtresave te betonit mbi xokol hajat                                                                                                                                                                                           | m3             | 3.00  |       |       |
| 18  | Restaurim dysHEME druri                                                                                                                                                                                                                  | m2             | 28.30 |       |       |
| 19  | F.V. tavan druri thjeshte (dhoma e priftit)                                                                                                                                                                                              | m2             | 28.30 |       |       |
| 20  | Pastrim i mbushjeve me llac ne muret e absides nga jashte                                                                                                                                                                                | m3             | 0.60  |       |       |
| 21  | Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llac cemento M25                                                                                                                                                                            | ml             | 24    |       |       |
| 22  | F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26    |       |       |
| 23  | Prishje shtresash ne naos ~15cm                                                                                                                                                                                                          | m3             | 3.8   |       |       |
| 24  | Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat                                                                                                                                                                                                   | m3             | 13.7  |       |       |
| 25  | Shtrese stabilizanti 5cm                                                                                                                                                                                                                 | m2             | 100   |       |       |
| 26  | Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda                                                                                                                                                                                                   | m2             | 100   |       |       |
| 27  | Çmontim mur guri (hapje dritaresh)                                                                                                                                                                                                       | m3             | 4.2   |       |       |
| 28  | F.V dritare druri kase bylme teke xham                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.4  |       |       |
| 29  | F.V dere druri te reja tek hajati                                                                                                                                                                                                        | m2             | 5.5   |       |       |
| 30  | Restaurim dritare druri tek kembanarja                                                                                                                                                                                                   | m2             | 2.2   |       |       |
| 31  | Restaurim dyer druri ne naos                                                                                                                                                                                                             | m2             | 10    |       |       |
| 32  | Restaurim dollap druri ne naos                                                                                                                                                                                                           | m2             | 2     |       |       |
| 33  | Çmontim dritare druri                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 13    |       |       |
| 34  | Çmontim dyer metalike                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4.1   |       |       |
| 35  | Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 6.3   |       |       |
| 36  | F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.1  |       |       |
| 37  | Çmontim shkalle druri                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 5.1   |       |       |
| 38  | Restaurim shkalle druri te hajati                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.1   |       |       |
| 39  | Shkepe suva harkada+ kolona                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 115   |       |       |
| 40  | Restaurim çatma harkada                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 50    |       |       |
| 41  | Zevendesim i litarit te kalbur apo te munguar ne kolona                                                                                                                                                                                  | ml             | 40    |       |       |
| 42  | Shtrese dysHEME derrase nen karrige + nen harkada                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 13    |       |       |



|                     |                                                                                              |      |       |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 43                  | Prishje betoni Naos+ hajat                                                                   | m3   | 1.4   |  |  |
| 44                  | Prishje shtrese mermeri                                                                      | m2   | 0.5   |  |  |
| 45                  | Konsolidim i kreut te struktures se gurit dhe nivelim me llac gelqëre pas heqjes se mermerit | m2   | 0.5   |  |  |
| 46                  | Shtresë me pllaka guri                                                                       | m²   | 0.5   |  |  |
| 47                  | Çmontim ndarje plastike                                                                      | m2   | 58.43 |  |  |
| 48                  | F.V. Fikse zjarri                                                                            | cope | 6     |  |  |
| <b>SHUMA 1</b>      |                                                                                              |      |       |  |  |
| Fond rezerve 20%    |                                                                                              |      |       |  |  |
| <b>SHUMA</b>        |                                                                                              |      |       |  |  |
| TVSH 20%            |                                                                                              |      |       |  |  |
| <b>SHUMA TOTALE</b> |                                                                                              |      |       |  |  |

