

PREVENTIV

Objekti: Projekt restaurimi për Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnje- FAZA I.

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		PUNIME RESTAURIMI				
1	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m²	250		
2	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (Muri jugor i naosit)	m3	125		
3	R.166	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e renies së lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (Muri i naosit)	m3	38		
4	R.26	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje në ujë, injektim llac gëlqere 1:3- Naos)	ml	58		
5	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi, Naosi	m2	198		
6	R.20	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3	m2	78		
7	R.10/1	Pastrim i murit në krye, nën cati	m3	15.0		
8	R.213	Pastrim i mbushjeve me llac në muret e absides nga jashtë (nderhyrje e gabuar)	m3	1.1		
9	R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llac gëlqere 1:2 (mbi abside)	m2	42		
10	R.249	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llac cemento M25 (lidhja e absides me murin lindor, qoshet)	ml	24		
11	R.165	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion (arkitraret e hajatit)	m²	26		
12	R.119	Çmontim mur guri (hapje dritarësh hajat)	m3	4.2		
13	R.98/1	Çmontim dritare druri	m²	13		
14	R.247	Çmontim dyer metalike	m²	4.1		
15	R.117	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m²	10		
16	R.98/1	F.V dritare druri kase bylme teke xham, Naos	m²	16.4		
17	R.101	F.V dere druri të reja tek hajati	m2	5.5		
18	R.99/1	Restaurim dritare druri tek kembanarja	m2	2.2		
19	R.103	Restaurim dyer druri në naos	m2	10		
20	An	Restaurim dollap druri në naos	m2	2		
21	R.109	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji	m²	6.3		
22	R.214	Prishje shtres betoni (hajati jugor)	m3	1.4		
24	R.20	Konsolidim i kreut të strukture së gurit dhe nivelim me llac gëlqere pas heqjes së mermerit	m2	1.1		
25	2.5	Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat	m3	13.7		
26	3.212/a	Shtrese stabilizanti 5cm	m2	25.5		
27	R.73	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda	m2	25.5		
28	R.70	Shtresë me pllaka guri (dyshe meja e hajatit jugor tek hyrja dhe kapucim i murit në hajat)	m²	10		
30	R.244	F.V. Fikse zjarri	cope	4		
31	R.269	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		

