

**MIRATOHET
SEKRETARI I K.K.T.K.M-së
ARTA DOLLANI**

RELACION TEKNIK

**PROJEKT RESTAURIMI URA E GLINËS NË FSHATIN
GRAPSH, DROPULL I POSHTËM**

**Llambirino
Baballeku**

Digitally signed by Llambirino
Baballeku
Date: 2021.02.02 12:01:10
+02'00'

Tirane 2021



PROJEKT RESTAURIMI URA E GLINËS NË FSHATIN GRAPSH, DROPULL I POSHTËM

VENDODHJA

Ura e Glinës ndodhet në fshatin Grapsh në Dropullin e Poshtëm, pranë rrugës nacionale Gjirokastrë-Janinë. Ura e Glinës përdorej për të lidhur fshatin e Grapshit me fshatërat e Peshkëpisë dhe Glinës. Tani kjo urë nuk përdoret pasi pranë saj ndodhet një urë automobilistike e cila lidhë rrugën nacionale me fshatërat e Glinës dhe Peshkopisë e cila plotëson nevojat e banorëve.




Foto.1 PAMJE AJRORE E FSHATIT GRAPSH DHE E URES SE GLINES




Foto 2. ORTOFOTO E URES SE GLINES

PËRSHKRIMI ARKITEKTONIK

Në afërsi të fshatit Grapsh, ngjitur me rrugën nacionale ndodhet një urë guri me katër hapësira. Nëpër këtë urë kalon rruga për në fshatin Glinë, prandaj dhe ura merr emrin ura e Glinës. Është ndërtuar mbi degën e lumit Drinos, që vendasit e flasin si "lumi I thatë". Kjo urë përmendet që në vitin 1897, si lidhëse midis Peshkëpisë dhe Grapshit. Ura ka katër këmbë Harqet e urës janë të trajtuar në formë lundre me gurë të skuadruara. Janë me hapësira të ndryshme, variojnë nga 5 deri në 7,2 m dhe me një gjerësi maksimale 2.5m. Ura është e shtruar me kalldrëm me gurë të vendosir këllic mbi shtresën e rërës e cila në disa pjesë afër bordurave të urës ka cedim kalldrëmi dhe në disa raste ky kalldrëm mungon. Ura është e ndërtuar me gurë gëlqeror i skuadruar në dy pjesët e shpatullave të urës. Ura paraqitet në një gjendje të mirë relativisht stukturale ku problematikë shfaqet në pjesët e këmbëve të para të urës, ku vërehet mungesë e materialit lidhës dhe në disa raste kemi disa carje në carëset e urës të cilat janë

pasqyruar në projekt. Nje problematikë të cilën ky objekt ka është prezenca e lartë e gjelbërimit përgjatë monumentit dhe vegjetacionit në trupin e urës. Tani kjo urë nuk përdoret pasi pranë saj ndodhet një urë automobilistike e cila lidh rrugën nacionale me fshatërat e Glinës dhe Peshkopisë e cila plotëson nevojat e banorëve.

FOTO NGA ARKIVI I IKTK-së




Foto3. FOTO NGA ARKIVI I IKTK-së

PLNI I RILEVIMIT TE URËS SË GLINËS






Foto 4. RIVELIMI I PANIT TË URËS DHE FASADËS SË SAJ

GEN PALNI I URËS SË GLINËS



Ura është e shtruar me kalldrëm me gurë të vendosir këllic mbi shtresën e rrës e cila në disa pjesë afër bordurave të urës ka cedim të kalldrëmit dhe ne disa raste ky kalldrëm mungon. Një problematikë të cilën ky objekt parqet është prezenca e lartë e gjelbërimit përgjatë monumentit

Foto 6. FOTO TË GJENDJES EKZISTUESE



DOKUMENTIMI FOTOGRAFIK

dhe vëzhgimet në trupin e urës. Pjesa më e madhe e kalldrësimit është e mbuluar me vëzhgimet dhe kalldrësimit ka sjellë pamundësi të vëzhgimit të problematikave.

PROBLEMATIKA NË FOTO




Foto 7. FOTO TE CARËSVE TE UJIT

Ura paraqitet në një gjendje të mirë relativisht strukturore ku problematikë shfaqet në pjesët e këmbëve të para të urës. Në pjesët poshtme të carësve ujë vërehet mungesë e materialit lidhës si pasojë e vërsimit të ujit të lumit. Në foto paraqiten disa carje të cilat janë evidentuar me ngjyrë të kuqe.

NDËRRHYRJET E PROPOZUARA

1. Pastrim mekanik nga bimesia e larte ne dy skajet e ures dhe me pas te realizohet tharja e rrenjeve masive(raundap 200cc)pasi te realizohet pastrimi nga bimesia te behet kontrolli mbi gjendjen e struktures se ures dhe do te vleresohet nga grupi i projektit.
2. Pas pastrimit te vegjetacionit do te behet kontrolli per cedimin e shtreses se kallidremit. Ne pjesen ku mungon kallidremit dhe ne pjesen ku kallidremit eshte i demtuar do te realizohet kallidremit me gureve grigoror te vendosur kelliç mbi shtresen e reres.
3. Realizim i shtresave dhe rivendosje kelliç e gureve gelqeror te kallidremit mbi shtresene e reres e cila do te hidhet dhe nga sipër per te mbushur fugat ndermjet gureve.
4. Restaurim i bordurave me gure gelqeror dhe me te njetin dimension te cilat do te fiksohen me llaç-gelqere hidraulike
5. Pastrim nga bimesia e ulët ne pjesen e kallidremit te ures dhe nga fasadat e saj, me pas te realizohet dhe injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqija.
6. Pasi te realizohet pastrim nga depozitimet e dherave dhe mbeturinave do te behet kontrolli dhe vlersimi mbi gjendjen e struktures se ures dhe do te vleresohet nga grupi i projektit per nderhyrjet.
7. Restaurimi i ketjre carjeve do te realizohet me ane te injektimit te materialit lidhes i cili do te injektohet ne gjithë pjesen e poshtme te caresve te ujit.

Foto 9. PAMJET E URES KU PARAQITEN DEGRADIMET DHE NDERHYRJET





Foto 8. PLANIMETRIA E URES KU PARAQITEN DEGRADIMET DHE NDERHYRJET





Përgatiti Grupi i punës:

Ark. Arta Dollani

Ark. Daniel Pirushi

Ing. Denisa Shehu

Ing. Endrita Mulleti

Ark. Llambirino Baballëku

Ark. Rudina Papavasili

Ark. Artila Vavako

Ark. Joli Mitrojorgji

Arta Dollani

Digitally signed by Arta Dollani

03.12.26 +02'00'

Endrita Mulleti

Digitally signed by Endrita Mulleti

03.25.19 +02'00'

Rudina Papavasili

Digitally signed by Rudina Papavasili

10.28.59 +02'00'

Artila Vavako

Digitally signed by Artila Vavako

01.45.21 +02'00'

Denisa Shehu

Digitally signed by Denisa Shehu

09.40.42 +02'00'

Daniel Pirushi

Digitally signed by Daniel Pirushi

09.43.07 +02'00'

Joli Mitrojorgji

Digitally signed by Joli Mitrojorgji

10.27.21 +02'00'

PROJEKTI RESTAUROIMI I URRA E GLINËS NË FSHATIN GRAPSH, DROPULLI I POSHTËM

11

- PREZENÇE E LARTË VEGJETACIONI/PASTRIM MEKANIKI** NGA BIMESIA E LARTË NË DY SKAJET E URËS DHE MË PAS TË REALIZOHET THARRJA E RRENJËVE MASIVE(RAUNDAP 200C) PASI TË REALIZOHET PASTRIMI NGA BIMESIA TË BEHET KONTROLI MBI GJENDJEN E STRUKTURËS SË URËS DHE DO TË VLERËSOHET NGA GRUPI I PROJEKTIMIT
- PATINË BIOLOGJIKE DHE PREZENÇE E VEGJETACIONI** PASTRIM NGA SAJ, MË PAS TË REALIZOHET DHE INJEKTIM I ISOLUÇIONIT PËR THARRJEN E BIMËVE TË KEQAJA
- DËMTIMI I BORDURAVE DHE MUNGËSË MATERIALE TË UDHËS** RESTAUROIMI DHE VENDOSJA E GURËVE TË BORDURËS SË URËS TË GJËT JANE TË DËMTUAR, PLOTËSIMI I TYRE ME GURË TË NGJASHËM NË PËRMASA DHE PËRBERJE ME ATA EKZISTUES.
- RETOURAGE** GURËT DO TË FIKSOHEN ME MATERIALE UDHËS LLAÇ-GELERE HIDRAULIKE
- MUNGËSË E SHTRËSË SË KALLDREMIT** PAS PASTRIMIT TË VEGJETACIONIT DO TË BEHET KONTROLI PËR PËSËN NË TË GJËN VERËHET GEDIMI I SHTRËSË SË KALLDREMIT, PËR PËSËN KU MUNSON KALLDREMI DHE PËR PËSËN KU KALLDREMI ËSHTË I DËMTUAR DO TË REALIZOHET KALLDREMI ME GURË GRLOREOR TË VENDOSUR KËLLIO MBI SHTRËSËN E RËRËS
- DEPOZITIMI I DHERAVE / PASI TË REALIZOHET PASTRIMI NGA DEPOZITIMET E DHERAVE DHE MBETURINAVE DO TË BEHET KONTROLI MBI GJENDJEN E STRUKTURËS SË URËS DHE DO TË VLERËSOHET NGA GRUPI I PROJEKTIMIT**
- SCODAZH NË ZONAT E PËRGAKTUAR NË PLAN PËR TË EVIDENTUAR GJURIMET E STRUKTURËS DHE PËR TË VERIFIKUAR THELLËSINË DHE GJENDJEN E THEMELËVE**
- CEDIMI I SHTRËSË ME KALLDREMI / REALIZIMI** SHTRËSAYE DHE RIVENDOSJE KËLLIO E GURËVE GËLOROR TË KALLDREMIT MBI SHTRËSËN E RËRËS E GJATA DO TË HIDHET DHE NGA SPËR PËR TË MBUSHUR FUGAT NDERMJET GURËVE
- CARJE E MURATURËS NË PËSËN E POSHTME TË** CARËSVE TË UJT SI PASOJE E VERËSHIMIT TË UDHËS I CILI KA SUELLË DHE DËMTIMI E MATERIALE TË UDHËS RESTAUROIMI I KËTYRE CARËJEVE DO TË REALIZOHET ME ANË TËË INJEKTIMIT TË MATERIALE UDHËS I CILU DO TË INJEKTOHET NË GJITHË PËSËN E POSHTME TË CARËSVE TË UJT.
- VENDOSJA E NJË PANEU INFORMUES MBI MONUMENTIN PANELI DO TË VENDOSJET NË DIMENSION 90X60CM**

LEGJENDA

DEGRADIME/ NDERHYRJE