

PREVENTIV

OBJEKTI: RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN SOTIRIT (SVETI SPAS) - KËRÇISHT, DIBËR

Nr.	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	2.37/5a	Transport I mbetjeve me auto deri ne 5km	m3	67.55		
2	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropulitrice) (te gjitha fasadat)	m2	76.00		
3	R.213	Pastrim i fugave me llaç çimento ne muret e objektit nga jashte	m2	20.00		
4	R.88	Suva brenda mur guri me krah, llaç gelqere 1:2	m2	5.00		
5	R.121	Prishje suvatimi (punimi perfshin dhe pastrimin e fugave ne pjeset ku suvatimi mungon)	m2	5.00		
6	R.26	Restaurim i çarjeve ne mur guri me tekniken e injektimit (Pastrim I çarjes, larje ne uje, injektim)	ml	1.20		
7	R.219/1	Restaurim i kornizës me pllaka guri si origjinali dhe nenshtresa e saj	ml	29.80		
8	R.180	Restaurim karrige druri, kishe (20 % e materialit drusor)	cope	8.00		
9	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me uje+fugatim) Prishje shtresa betoni (dysHEMEJA)	m2	76.00		
10	R.214	Prishje shtrese betoni (dysHEMEJA)	m3	22.00		
11	R.64	Shtrese rere	m3	2.20		
12	R.70	Shtrese me pllaka guri (dysHEMEJA) Skele me tubo fasade - 8m	m2	22.00		
13	R.124/1	Skele me tubo fasade - 8m	m	76.00		
14	R.103	Restaurim dver druri	m2	1.3		
15	R.98	F.V dritare druri kase binar teke xham	m2	0.30		
16	R.98/1	Heqje dver dritare	m2	0.30		
17	R.107	Lyerje siperfaqe druri me antimol	m2	20		
18	R.108	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini	m2	20		
19	R.109	Lyerje e elementeve metalike me boje antindryshk me ngjyre te zeze	m2	1		
20	3.766/1	Vendosje rrjete metalike ne dritare	m2	0.30		
21	R.58	Qeramosje çatie me rrasa guri (Zbulim, mbulim çatie plotesime me rrasa guri dhe restaurim petavrash)	m2	40		
22	Anl68	Rrethimi me gjelberim	ml	69		
23	Anl64	F.Y. Fidane Peme dekorative	cope	3		
24	R.217	Çmontim konstruksione metalike. sistemim ,transport	ton	0.4		
25	2.426 5	Prishje mure betoni (parapeti i rrethimit)	m3	12		
26	R.63	Nenshtrese zhavorri (oborri)	m3	2		
27	R.64	Shtrese rere	m3	2		
28	R.70	Shtrese me pllaka guri	m2	20		
29	R.5/1	Pastrim nga bimesia e ulet + injektim i solucionit per tharjen e bineve te keqija	m2	40		
30	R.146/1	Mbjellje tapet bari	m2	193		
31	An-2	F.Y. Stola betoni me shtrim derrase	cope	3		
32	R.118	F.Y. Porte metalike	m2	4.2		
33	An-157	Vendosja e nje table treguese per vendndodhjen e monumentit (qe do te vendoset ne rrugen nacionale)	cope	1		
34	An-159	Vendosja e nje table shpjeguese per monumentin (qe do te vendoset ne hyrje te rrethimit)	cope	1		
35	R.244	Fumizim vendosje fikse zjarri	cope	2		
36	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	1.0		
37	2.490 a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	1.0		
38	2.489	F.V Siguresa - 25 A	cope	2.0		
39	2.490 b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
40	2.490/Ja	F.V Automat termo el.manj. diferencial 2P 220V, JOA	cope	2.0		
41	2. a-121	Kanaline metalike 150x50	ml	100.0		
42	2.481 2	F.V percjelles PV-500 0 2.5 mm2	ml	100.0		
43	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoeshente 2x18w	cope	6.0		



PREVENTIVI I KONSERVIM RESTAURIMI I PIKTURËS MURALE NË KISHËN E SHËN SOTIRIT (SVETI SPAS) - KËRÇISHT, DIBËR

Nr.	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Cmimi	Vlera
1	AN.1	Konsolidim i shtreses se suvase se pikturuar (Injekttime, mbushja e xhepave)	m2	14		
2	AN.4	Mbushja e lakunave me llaç te ri	m2	5		
3	AN.12	Integrim piktorik	m2	35		
4	AN.2	Qepje e carjeve dhe plasarifeve ne suvane e pikturuar	ml	13.00		
5	AN.3	Konsolidim i pelikult piktorik	m2	14.00		
6	AN.8	Pastrim i afreskut nga kriperat	m2	30.00		
7	AN.9	Pastrim nga nxitjet	m2	45.00		
8	AN.11	Pastrimi I afreskut nga mbiveniet	m2	3.00		
		SHUMA				
		Fond rezerve 20% për punime të paparashikuara				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				

