

PREVENTIV

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI, NYMFEU DHE TERMET E STACIONIT AD QUINTUM, BRADASHESH, ELBASAN

Nr.	Nr. Analizës	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		A. PUNIME DHEU				
1	R.1/1	Heqje dherash dhe depozitimesh në kreun e mureve dhe terren, si dhe transport me karro dore	m ³	50		
2	R.1/1	Pastrim i dyshemeve tek Termat dhe Hauzet nga dherat e hedhur dhe depozitimet e papërshtatshme dhe transport me karro dore	m ³	20		
3	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët në kreun e mureve dhe territor përreth	m ²	400		
4	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija në muraturë	m ²	140		
5	R.5/2	Prerje dhe tharje të rrënjëve masive(raundap 200cc)	copë	4		
6	2.37/5b	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m ³	70		
		SHUMA A				
		B.PUNIME MURATURE				
1	R.10/1	Pastrim i kreut të murit	m ²	240		
2	R 167	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ²	25		
3	R.132/1	Pastrim i mureve të Termeve në fasadë nga pluhurat dhe depozitimet sipërfaqesore me furcë dhe larje me ujë të distiluar	m ²	50		
4	R.132/2	Pastrim mekanik i mureve të Termeve në fasadë nga pluhurat dhe depozitimet sipërfaqësore me furcë të butë	m ²	120		
5	R.20/1	Konsolidim (fugatim) i kreut të muraturës me llaç hidraulik	m ²	184		
6	R.186	Punime puntelimi qemer (Hauzi 1) dhe kupola (Pf)	m ²	19.5		
7	R.187	Çmontim puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²	19.5		
8	R.196	Restaurim dhe qepje e çarjeve në qemer (ambjenti Hauz 1-2 dhe 3) dhe kupolë Ambienti vaska e larjes (Pf) dhe muraturë, me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	16		
9	R 168	Fugatim në kupolë (Pf) - Llaç gëlqere hidraulik+rërë vullkanike+pluhur tulle për fugat	m ²	14		
10	R.25	Fugatim në qemere (Hauzi 1, 2,3)(pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	12		
11	R.25	Fugatim në muraturë me llaç hidraulik	m ²	40		
12	R 161	Hidroizolim i kupolës me llaç horasan	m ³	1.5		



Nr.	Nr. Analizës	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
13	R.160/1	Hapje e foleve në mur për vendosjen e tirantave të kupolës	copë	4		
14	R.160/1	Hapje e foleve në mur për vendosjen e tirantave të qemereve (hauzit 1)	copë	10		
15	R.171	F. v . tiranta inoksidabël unazor në kupolë (Pf) 16 mm + aksesorë	ml	28		
16	R.230	Profili metalik i mbërthimit të tirantave unazorë	kg	30		
17	R.172	F.v tiranta metalik inoksidabël për qemeret Ø 22 + Aksesorë	ml	15		
18	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	2		
19	R 222	Konsolidim i shkallëve	m ²	14		
20	An. 1	Kapuçim i murit me Tapet bari dhe shtresë humusi	m ²	184		
21	R.121	Prishje suvatimi (ambjenti Hauz 1-2 dhe 3)	m ²	6		
22	R.89	Suva me llaç horasan i ambjenteve Hauz 1-2 dhe 3	m ²	56		
23	R.73	Restaurim shtrese pllakë qeramike tek Hauzet	m ²	10.6		
24	R.69/1	F.V prag guri me llaç hidraulik	m ²	15		
		SHUMA B				
		C.DRENAZHI				
1	R.1	Gërmim i kunetës e transport dheu me kd 20m	m ³	50		
2	An-R.69/1	Kunetë me rrasa guri	m ²	80		
3	3.212/b	Nën-shtresë sabilizanti 10cm	m ²	80		
4	R.139	Nën-shtresë çakëlli 20cm	m ³	20.0		
5	An-6 (Mn.Nd.3)	Shtresë gjeotekstili	m ²	120.0		
		SHUMA C				
		D.RESTAURIM ÇATIE				
1	R.78/1	Çmontim i mbulesës ekzistuese	m ²	168		
2	An.2	Mbulesë e rrënojave - Çati HD~8m, me tjegulla kanadeze	m ²	223		
3	R.82	Pergatitje e vendosje kolona dru pishe 22*22cm për mbulesën	m ³	2.4		
4	R.31/1	Bazament pllakë metalike për fiksimin e kolonave, profile për mbërthimin e nyjeve	kg	120		
5	2.109/2	Ndërtim bazament betoni	m ³	0.4		
6	R.41	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat	ml	16		
7	R.42	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	26		
		SHUMA D				
		E. Të tjera				



Nr.	Nr. Analizës	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An-159 (Mn.Nd.3)	FV.Tabelë informuese + bazamenti	copë	1		
2	An.3	F.v Kosha për mbeturina	copë	4		
		SHUMA E				
		SHUMA A+B+C+D+E				
		Fond rezervë 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

