

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI: RESTAURIM I MURIT MBAJTES NE
FASADEN PERENDIMORE BANESA "FICO"**

**IAGJJA "PALORTO"
GJIROKASTER**

Nr	Nr. An.	Emërtimi I Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	R 123	Perforcim i pajantimit te objektit ne te tre katet me elemente druri	m2	50		
2	R.5	Pastrim nga bimesia e ulet	m2	10		
3	R.1	Germim dhe transport me karroce dore	m3	30		
4	R.119	Çmontim mur guri	m3	30		
5	R.7	Mur guri themel e xokoll me llac te perzier	m2	5		
6	R.8	Mur guri ne lartesi	m3	35		
7	R.21	Konsolidim i kreut te murit	m3	2		
8	R.120	Çmontim çatie	m2	15		
9	R 56	Restaurim catie me rase guri	m2	15		
10	R.88	Suvatim mur guri te brendshem me llac gelqere	m2	60		
11	R.78	Restaurim dysHEME druri	m2	10		
12	R.84	Restaurim tavan druri	m2	10		
13	R.105	Sherbetim e lysterje me gelqere	m2	60		
14	R61	Restaurim strehe catie me rase guri pa dekor	m2	10		
		SHUMA				
		FONDI REZERVE 20%				
		SHUMA ME FONDIN REZERVE				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				

