

PREVENTIV

OBJEKTI:" RESTAURIMI I BANESES SE MUSTAFA SHEHUT.ZERQAN"

PRONA E "ENGJËLL SHEHUT" Zerqan , Peshkopi.					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3	4	5	6	7
	A - PUNIME PRISHJE				
1	Prishje shtresa betoni	m3	3		
2	Prishje dysheme druri	m ²	153		
3	Prishje tavan derrase	m2	38		
4	Heqje dyer dritare (Avllia)	m2	8		
5	Prishje suvatimi	m ²	76		
6	Çmontim mur guri	m ³	9		
	SHUMA - A	leke			
	B - PUNIME RESTAURIMI				
1	Restaurim çatie me tjegulla vendi	m2	190		
2	Restaurim strehe tj.vendi pa dekor	m2	35		
3	Restaurim dysheme derrase	m2	135		
4	Restaurim Tavane derrase	m2	175		
5	Prishje tavan derrase	m2	55		
6	Prishje dysheme derrase	m2	151		
7	Prishe suvatimi	m2	80		
8	Suvatim çatmaje ne ambjentet brenda	m2	40		
9	Suvatim çatmaje ne ambjent jashtme	m2	20		
10	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2	m ²	100		
11	Restaurim mur me gur te gdhendur	m3	10		
12	Suva brenda mur guri me krah, llaç gëlqere 1:2	m ²	110		
13	Heqje dyer dritare	m2	30		
14	Restaurim dyer druri (Kati perdhe)	m ²	10		
15	Restaurim dyer druri (kati pare)	m ²	10		
16	Restaurim Dritare druri (kati perdhe)	m2	5		
17	Restaurim Dritare druri (kati pare)	m2	7		
18	Parmak me lëndë druri	m ²	8		
19	Pastrim ,lyerje korimano druri	ml	10		
20	Lyerje me llak sipërfaqe druri	m2	10		
21	Restaurim shkalle druri	m2	9		
22	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	5		
23	Restaurim Dollap druri (kamare)	m2	5		
24	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	190		
25	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	310		
26	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	506		



27	Përgatitje e vendosje lëndë e sharruar pishe	m ³	6		
	SHUMA - B	leke			
	C - PUNIME TE NDRYSHME				
1	Punime ,Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	50		
2	Transport matriale ndertimi etj, deri 10km	m3	24		
	SHUMA - C	leke			
	SHUMA - A+B+C	leke			
	Fond rezerv 20%	leke			
	SHUMA -	leke			
	T.V.SH 20%	leke			
	SHUMA - TOTALE	leke			
PUNIME RESTAURIMI- TYRBE					
	A - PUNIME SISTEMIMI AMBJ. JASHT				
1	Hedhje, rafshim, mbushje dheu	m ³	30		
2	Pastrim nga bimësia e ulët	m ²	189		
3	Prerje dhe tharrje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	10		
4	Skarifikim bari me lopate	m2	94		
5	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	4		
6	Mbjellje bari	m2	120		
7	Shtresë rëre	m ³	6		
8	Shtresë me pllaka guri	m ²	82		
9	Restaurim Mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15	m3	7		
10	Restaurim strehe çatie tjegulla marseleze pa dekor (Porta hyrse)	m ²	18		
11	Restaurim dyer druri (dera e avllis)	m ²	7		
	SHUMA - A	leke			
	B - PUNIME RESTAURIMI				
1	Qeramosje catie me tjegulla vendi, (Zbulim, mbulim catie plotësime me tjegulla dhe restaurim petavrash)	m ²	36		
2	Përgatitje e vendosje lëndë e sharruar pishe	m ³	2		
3	Gërmim e mbushje dheu për hidroizolimin, h=1.5m	m ³	6		
4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama (pjesa e muratures qe ndodhet nen tok-fasada linodre-jugore dhe perendimore)	m ²	15		
5	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	177		
6	Restaurim Dritare druri	m ²	2		
7	Restaurim dere druri	m ²	1		
	SHUMA - B	leke			
	SHUMA A + B	leke			
	Fondi rezerv 20%	leke			
	SHUMA	leke			
	T.V.SH 20%	leke			
	SHUMA TOTALE	leke			



	PËRMBLEDHJA TOTALE e PUNIMEVE TË KOMPLEKSIT "SHEHU" ZERQAN " Dibër"				
	Punime Banesa "Engjell Shehut"	leke			
	Punime ne Restaurim Tyrbe + sistemime	leke			
	TOTALI	leke			

