

PREVENTIVI						
Objekti: "Restaurim i Urës së Glinës ne fshatin Grabsh, Dropull i Poshtëm"						
Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
		1 - PUNIME SKELERI-TRANSPORT				
1	R.124	Skelë me tubo për të kryer punimet e fugatimit dhe pastrimit ne pjesen e qemereve te ures~ 8m	m ²	50		
2	R.124/1	Skelë fasade	m ²	280		
3	2.37/5b	Transport i mbeturinave dhe mbetjeve me auto deri 10.0 km	m ³	30		
		SHUMA 1				
		2-PUNIME RESTAURIMI				
4	R.3	Sondazh për themele (gërmim për verifikimin e thellësisë dhe gjendjes së themeleve)	m ³	5		
5	R.17	Restaurim dhe plotësim i murit të guri llaç gëlqere 1:3 tek të dy shpatullat e urës	m ³	2		
6	R.22	Konsolidim strukturor i muraturës prej guri ne pjeset e caresve te ujit dhe ne murature me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë sipas spec.tek	m ³	25		
7	R.25	Fugatim në qemere guri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	80		
8	R.25	Fugatim në mure guri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	210		
9	R.65	Shtresë kalldrëmi 15-20 cm mbi shtresë rërë	m ²	30		
10	R.66	Restaurim kalldrëmi 15-20 cm	m ²	80		
11	2.261	Shtresë rërë	m ³	10		
12	R.75	Restaurimi dhe plotësimi i bordurave anesore të guri 20*10 cm te fiksuara me llaç gëlqere	ml	4		
		SHUMA 2				
		3-PUNIME SISTEMIM TERRITORI				
13	R.1	Sistemim territori, gërmim e transport dheu me k.d.	m ³	30		
14	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët në kalldrëm	m ²	80		
15	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët në mure	m ²	40		
16	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët+injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija në muraturë	m ²	10		
17	R.5/2	Prerje dhe tharje të rrënjëve masive(raundap 200cc)	copë	8.0		
18	An.159	F.v tabelë informacioni me bazament	copë	1		
		SHUMA 3				
		SHUMA 1+2+3				
		Fondi rezervë 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		Vlera e përgjithshme	lekë			

