

No	N. Anal.	Description	Unit	Unit price (ALL) Without	Quantity	Total price (ALL) Without V.A.T
Nr	N. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Çmimi Njesi (ALL) pa TVSH	Sasia	Vlera (ALL) pa TVSH
A	B	C	D	E	F	H=D x F
I		Surveys/ Sondazhe				
1	R.3	Sondazh (germim per verifikimin e themlit ne kollonat e mesit)	m ³		6	
2	R.3/1	Sondazh arkeologjik (germim me gjetje) + deputim	m ³		4	
3	R.3/2	Sondazh arkeologjik (germim pa gjetje) ne brendesi te kishes	m ³		4	
		Sum I / Shuma I				
II.		Cleaning, Demolition and Dismantling Works / Punime Pastrimi, Prishje dhe Çmontimi				
1	R.5	Pastrim territori nga bimësia e ulët	m ²		520	
2	R.5/2	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive (Raundap 200cc)	m ²		520	
3	R.5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m ²		106	
4	R.214	Heqje e ndërhyrjeve të papërshtatshme në terren: heqje e shtresës së betonit; heqje e depozitimeve të ngurta, etj	m ³		54	
5	R.119	Çmontim mur guri (Mur guri i ndërtuar më vonë, mure rrethues, etj)	m ³		72	
6	R.237	Çmontim shtrese kaldermi/pllaka dyshemeje ne zonat e themeleve te kollonave	m ²		12	
7	An.1.1	Matrikullim dhe magazinim i gureve te kaldermit/pllakave te dyshemese ne zonat e themeleve te kollonave te çmontuar	m ²		12	
8	An.1.2	Matrikullim dhe magazinim i gureve te mureve te gurit ekzistues	m ²		72	
		Sum II / Shuma II				
III.		Restoration Works / Punime Restaurimi				
1	R.185	Punime Puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtese per pikturë	m ²		108	
2	R.189	Çmontim puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtese per pikturë	m ²		108	
3	R.186	Punime puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²		24	
4	R.187	Çmontim puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²		24	
5	R.183	Çmontim, zbritje, sistemim, seleksionim, rrasa guri me pastrim	m ²		158	
6	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²		460	
7	R.167	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ³		91	
8	R.16/2	Restaurim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15	m ³		24	
9	R.168	Fugatim në kupola nga sipër për përgatitje sipërfaqje të kupolës me	m ²		158	
10	R.196	Qepje konstruksioni ne tambur e kupole	m		64	
11	R.211	Perforcim i kupolave me Fibra kabroni (lama)	m		296	
12	An.1.3	Membrane e lengshme hidroizoluese e formuluar me bitum të ftohtë,	m ²		144	
13		Gjeotekstil me gramature 165 g/m ² , per mbrotjen e membranës hidroizoluese	m ²		144	
14	An.1.4	Rikthim i materialit te lehtesuar te hequr siper kupolave dhe qemereve Rikthim i materialit te lehtesuar te hequr siper kupolave dhe qemereve + material te lehtesuar shtese	m ³		91	
15	R.184	Montim, platesim (60%) rrasa guri mbi struktura te kurbezuara	m ²		158	
16	R.190	Çmontim mur guri, hapje fole ankorimi per tiranta horizontale	no		4	
17	R.220	F.V. tiranta druri	m		6	
18	R.221	Restaurim tiranta druri	m		72	
19	R.172	Vendosje tirantash çeliku corten (80x5) mm + Aksesore	m		16	
20	R.113	Restaurim breza druri dhe arkitrare dru pishe stazion	m		34	
21	R.191	Mbyllje folesh ankorimi (injektim llac+mur guri)	no		4	
22	R.213	Pastrim i suvatimeve te degraduara dhe mbushjeve te papershtatshme me llac ne muret e objektit	m ²		198	
23	R.26	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	m		82	
24	R.238	Punime speciale - injektim carjesh dhe qepje celik te pakorrodueshem	m		72	
25	R.18	Restaurim muri guri me llac gëlqere me teknikën shqep-qep	m ³		18	
26	R.10/2	Restaurim mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15	m ³		22	
27	R.89	Suva muri me qull gëlqere, lesh dhie, kashte, pluhur tulle(horasan)	m ²		198	
28	R.70/1	Restaurim i dyshemese me pllaka guri (verifikim +restaurim)	m ²		88	
29	R.31	F V hekur betoni Ø > 12 mm	t		0.5	
30	R.33	Perforcim i themeleve te kollonave, beton C16/20	m ³		3	
31	R.222	Restaurim shkalle guri	m ²		2.0	
32	R.252	Pastrim hekurat e dritareve nga ndryshku	m ²		6	
33	R.99/1	Restaurim Dritare druri	m ²		6	
34	R.103	Restaurim dyer druri	m ²		4	
35	R.127	Transport materiale me kafshe deri 1km	t		140	
		Sum III / Shuma III				
IV.		Works for land settlement and construction of the surrounding wall / Punime per sistemime te jashtme dhe ndertimin e murit rrethues				
1	R.1	Germim dheu sistemim territori e transport dheu me k d 20m	m ³		482	
2	R.2	Gërmim e mbushje dheu për themele, h=1.5m	m ³		62	
3	R.148	Ndërtim drenazhi, mbushje me gure kave	m ³		42	
4	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml		68	
5	MN3.An-6	Gjeotekstil me gramature 165 g/m ²	m ²		240	



6	R.18	Restaurim muri guri me llaç gelqere me teknikën shqep-qep	m ³	224
7	R.10/2	Restaurim mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15	m ³	122
		Sum IV / Shuma IV		
V.		Sum (I ÷ IV) / Shuma (I ÷ IV)		
VI.		Unforeseen works 20 % x V / Punime te paparashikuara 20 % x V		
VII.		NET AMOUNT (V + VI) / SHUMA NETO (V + VI) (Excluded VAT / Pa TVSH)		
VIII.		VAT 20 % x VII / TVSH 20 % x VII		
IX.		TOTAL AMOUNT (VII + VIII) / SHUMA TOTALE (VII + VIII) (Included VAT / Me TVSH)		

