

**OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI, MANASTIRI I ARDENICËS,
ARDENICË, LUSHNJE**

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	2	3	4	5	6	7
		A. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë"				
1	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) gjithë perimetri i kishës deri në një lartësi	m ²	93		
2	AN-1	Aplikimi i rezinës transparente ne fasadë	m ²	86		
3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
4	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri me dy paret dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit (muri verior i narteksit)	m ³	8		
5	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	ml	8		
6	R.76	Shtrese derrasa FM 2.5cm (dysHEMEJA e ekzonarteksit të kishës, kati i dytë)	m ²	2		
7	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini (Narteksi katii 2, ekzonarteksi dhe harkada e tij, dyer, dritare, tiranta)	m ²	280		
8	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (Narteksi katii 2, ekzonarteksi dhe harkada e tij, dyer, dritare, tiranta)	m ²	280		
9	R.239	Çmontim ulluk vertikal	ml	7		
10	R.41	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat (faqja veriore e kishës dhe narteksit)	ml	13		
11	R.216	Ulluk horizontal me flete plumbi (mbi ullukun e gurit, fasada veriore e kishës)	m ²	8		
12	R.143	Pusete shiu 40 x 40, h = 40 cm, me kapak zgare hekuri	cope	3		
13	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të shiut)	ml	20		
		KAMBANARJA				
14	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini (shkallë druri, tra druri dhe dyer dritare)	m ²	20		
15	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (shkallë druri, tra druri dhe dyer dritare)	m ²	20		
16	R.109	Lyerje me boje vaji sipërfaqe metalike	m ²	7		



3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
		SHUMA A				
		B.SEKSIONI "A"				
17	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali).	m ²	33		
18	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	ml	4		
19	R.8	Ndërtim kontraforti Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1 : 3	m ³	5		
20	R.17	Restaurim mur guri llaç gelqere 1:3 (zgavrat e lena pasi te hiqen tubat e shkarkimit të ujërave të zeza në nivelin e katit të parë)	m ³	1		
21	R.160	Hapje vrimash ne mur guri (hapja e vrimave për nxjerjen e tubave të shkarkimit në nivelin e tokës, fasadaveri perëndimore)	m ³	1		
22	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të zeza)	ml	37		
23	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m pë drenazhin	m ³	20		
24	An - 18 (MN)	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	cope	6		
25	MN-2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	41		
26	R.151	Ndërtim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	3		
27	R.150	Ndërtim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	16		
28	R.121/1	Prishje mur tulle me pastrim (tamponimet e dritareve)	m ³	4		
29	R.98/1	Cmontim dritare druri	m ²	6		
30	R.170	Shpatullim dritareje	m ²	5.0		
31	R.99	F.V Dritare druri teke xham kase bylme	m ²	6		
32	R.112	Pragje dritare me derrase fm 2,5 cm	m ²	3.5		
33	R.109	Lyerje me boje vaji siperfaqe metalike (zgarat në dritare)	m ²	15		




3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
34	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini (dyer, dritare, parvaze)	m ²	21		
35	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (dyer, dritare, parvaze)	m ²	21		
		HARKADA				
36	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) kati përdhe, fasada jug linore.	m ²	10		
37	R.70	Shtrese me pllaka guri të thjeshta (kati përdhe)	m ²	59		
38	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	186		
39	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	186		
40	R.101	F.V dyer druri (ambjenti ngjitur me seksionin "B")	m ²	9.0		
		SHUMA B				
		B.SEKSIONI "B"				
41	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) fasada jug perëndimore.	m ²	23		
42	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit (muri midis kontrafortit të 1 dhe atij të 2)	m ³	15		
43	R.160	Hapje vrimash ne mur guri (hapja e vrimave për nxjerrjen e tubave të shkarkimit në nivelin e tokës, fasadaveri perëndimore)	m ³	1		
44	R.17	Restaurim mur guri llaç gelqere 1:3 (zgavrat e lena pasi te hiqen tubat e shkarkimit të ujërave të zeza në nivelin e katit të parë)	m ³	1		
45	R.119	Çmontim mur guri (kontraforti I parë)	m ³	4		
46	R.8	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1 : 3 (kontraforti I parë)	m ³	6		
47	R.18	Restaurim muri guri me llaç gelqere me teknikën shqep-qep (kontraforti i 2)	ml	5		
48	R.113	Restaurim breza druri, dru pishe stazhion (Kontraforti 1 dhe 2)	m ²	1		




3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
49	R.2	Gërmim e mbushje dheu për themele, h=1.5m (përforcimi i kontrafortit 1 dhe 2)	m ³	5		
50	R.6	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere 1:3 (përforcimi i themeleve kontraforti 1 dhe 2)	m ³	4		
51	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m pë drenazhin	m ³	20		
52	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të zeza)	ml	43		
53	An - 18 (MN)	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	cope	4		
54	MN-2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	49		
55	R.151	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m ³	3		
56	R.150	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	16		
57	R.109	Lyerje me boje vaji sipërfaqe metalike (zgurat në dritare)	m ²	11		
58	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini (dyer, dritare, parvaze)	m ²	21		
59	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (dyer, dritare, parvaze)	m ²	21		
		HARKADA				
60	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) muri i harkadës dhe shkallëve nga fasada veri lindore.	m ²	23		
61	R.70	Shtrese me pllaka guri të thjeshta (kati përdhe)	m ²	83		
62	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	290		
63	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	290		
		SHUMA C				
		B.SEKSIONI "C"				
64	R.26	Restaurim i çarjeve në mur me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje në ujë, injektim llac gëlqere 1:3) qemeri në porten hyrse.	ml	5		



3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
65	R.10/2	Restaurim Mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15 (oxhaku i dhomës së pritjes)	m ³	0.2		
66	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini (dyer, dritare, dysheme dhe harkada druri)	m ²	100		
67	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (dyer, dritare, dysheme dhe harkada druri)	m ²	100		
68	R.109	Lyerje me boje vaji sipërfaqe metalike (zgarat në dritare)	m ²	7.5		
		SHUMA D				
		B.SEKSIONI "D"				
69	R.41	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat (faqja veriore e kishës dhe narteksit)	ml	2.5		
70	R.143	Pusete shiu 40 x 40, h = 40 cm, me kapak zgare hekuri	cope	1		
71	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të shiut)	ml	7		
72	R.165	F.V. tirant druri dhe arkitrare, dru pishe i stazhionuar (dhoma me qemer) si dhe breza lidhës në fasadë.	m ²	1.1		
73	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini (dyer, dritare, parvaze)	m ²	200		
74	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (dyer, dritare, parvaze)	m ²	200		
75	R.109	Lyerje me boje vaji sipërfaqe metalike (zgarat në dritare)	m ²	24		
76	R.82	Pergatitje e vendosje lende e sharruar pishe (kornizat e jashtëme të dritareve)	m ³	0.3		
77	R.121	Prishje suvatimi (ambjenti i katoit, krahuri verior)	m ²	120		
78	R.88	Suva brenda mur guri me krah, llaç gelqere 1:2 (ambjenti i katoit, krahuri verior)	m ²	120		
79	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gelqere (ambjenti i katoit, krahuri verior, brenda dhe jashtë)	m ²	170		
80	R.142	Ndërtim kangjella me konfiguracin mesatar (dritaret e katoit, krahuri verior)	m ²	1		
81	R.98/1	Çmontim dyer dritare (ambjenti i katoit, krahuri verior)	m ²	7.5		



3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
82	R.101	F.V dyer druri (ambjenti i katoit, krahu verior)	m ²	7.5		
83	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) fasadat deri ne një nivel prej 0.7m nga toka.	m ²	42		
84	AN-1	Aplikimi i rezinës transparente në fasadë pas ri fugatimit	m ²	42		
85	R.9/1	Restaurim Mur guri ne lartesi deri 3m (kontrafortët ne fasadën veriore)	m ³	0.8		
86	R.255	Çmontim I kalldrëmit	m ²	35		
87	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m pë drenazhin	m ³	50		
88	R.139	Shtresë me çakell	m ³	1.8		
89	R.67	Shtrese betoni C12/15	m ³	3.5		
90	R.172	F.v tiranta metalik inoksidabël për qemeret Ø 22 + Aksesorë	ml	10		
91	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm (mbi shtesen hidroizoluese)	m ²	31		
92	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	31		
93	R.65	Shtrese kalldrami 15-20 cm mbi shtresë rëre	m ²	35		
94	R.151	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	1.8		
95	R 167	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ²	100		
96	R 168	Fugatim në qemer dhe muraturë - Llaç gëlqere hidraulik+rërë vullkanike+pluhur tulle për fugat	m ²	100		
		SHUMA E				
		B.SEKSIONI "E"				
97	R.234	Pastrim I patines biologjike	m ²	70		
98	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) fasadat deri ne një nivel prej 0.7m nga toka.	m ²	80		
99	R.165	F.V. brez lidhës dhe arkitra druri pishe I stazhionuar	m ²	9		
100	R.21	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llaç gëlqere 1:3	m ³	11.5		
101	R.10/2	Restaurim Mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15 (patura e derës që lidh dy oborret)	m ³	0.2		



3	R.234	Pastrim i patines biologjike (muri verior i narteksit)	m ²	50		
102	R.72	Ndertim shkalle guri	m ²	13		
		SHUMA F				
		E.PUNIME TE TJERA				
103	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	50		
104	2.37/5b	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m ³	70		
105	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m pë drenazhin (nga puseta e fundit drejt gropës septike	m ³	20		
106	An-1	F V tub drenazhi betoni Ø 200 mm (për largimin e ujërave të zeza)	ml	55		
107	An - 20	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	cope	1		
108	An164- MN	F.V. Fidane Peme Selvi	cope	3		
109	R.269	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		
110	An.3	F.v Kosha për mbeturina	copë	4		
		SHUMA G				
		SHUMA A+B+C+D+E+F+G				
		Fond rezerve 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

