

**OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI, XHAMIA E ALLAIBEGISE, BURIM,
DIBËR**

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	2	3	4	5	6	7
		A. Punime cmontimi/pastrimi				
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m (drenazhi)	m ³	40.0		
2	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët + injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqija (perreth objektit)	m ²	50.0		
3	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	100.0		
5	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropultrice)	m ²	220.0		
8	R.98/1	Heqje dyer dritare	m ²	11		
10	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	40		
11	R.199	Cmontim, zbritje ,sistemim, seleksionim, tjegulla me pastrim	m ²	70.0		
12	R.120	Çmontim çatie	m ²	56.0		
13	R.241	Prishje suvatimi ne fasade (fasada perëndimore e xhamisë)	m ²	30		
14	R.78/1	Prishje dysHEME druri (ambjenti i brendshëm i xhamisë)	m ²	40		
15	R.182	Pastrim mbushje me dhe si dhe mbeturina te tjera nen cati	m ³	8		
16	R.78/1	Prishje dysHEME me pllaka	m ²	55.0		
17	2.37/5b	Transport i mbeturinave dhe mbetjeve me auto deri 10.0 km	m ²	60		
18	R.244	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	4		
19	R.269	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		
		SHUMA A				
		B. Punime ndertim trotuari perimetral dhe drenazh				
20	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	56.0		
21	An	Shtrese gjeotekstil	ml	150		
22	R.151	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m ³	17.0		
23	R.150	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	23.0		
24	R.65	Shtresë kalldrëmi 15-20 cm mbi shtresë rërë	m ²	141.0		
25	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	76.0		
26	An - 18	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	cope	8.0		
27	R.75	Bordurë guri 25*12	ml	76.0		
		SHUMA B				
		C. Punime restaurimi (Xhamia)				



28	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy paretë dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit)	m ³	1		
29	R.161	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m ³	10.0		
30	R.198	F.V tjegulla në struktura të kurbëzuara	m ²	45.0		
31	R.192	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve të demtuara të suvase me llac gelqere	m ²	80.0		
32	R.77	Dysheme druri	m ²	40.0		
33	R.98	F.V dritare druri kase binar teke xham	m ²	9.5		
34	R.169	F.V Dere e jashteme druri masiv mne spesor mbi 5cm ,cilesi e pare	m ²	1.5		
35	R.90	Suva e zakonshme fasade llaç gelqere 1:2	m ²	129		
		SHUMA C				
		D. Hajati				
36	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	55.0		
37	R.69	Shtrese me pllaka guri të skuadruara	m ²	55		
38	R.52	Cati me kapriata derrase HD 10m mbukuar me tjegulla vendi	m ²	56		
39	R.264	F.V Elemente metalike si bazamente të kolonave të drurit	kg	120		
40	R.165	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion	m ²	7		
41	R.116	Parmak me lëndë druri	m ²	20		
		SHUMA D				
		SHUMA A+B+C+D				
		Fond rezerve 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

