

SPECIFIKIME TEKNIKE

Restaurim catie dhe fasade banesa Angonate



Punimet e prishjes

Punimet e prishjes qe ne rastin tone jane punimet e prishjes se suvatimit te catmase ne fasade, prishjet e ballkonit dhe nje pjese te tavanit te spretshit. Keto punime duhet te behen ne mbikqyrjen e drejtorise teknike dhe nga punonjes te specializuar. Pasi prishet suvatimi i demtuar mblidhen dhe depozitohen.

Mbrojtja e objektit

Objekti eshte i rrrethuar dhe si i tille nuk rezikohen kalimtaret nga renia e materialeve. Duhet te ruhen nga renia e materialeve te objektit ngjitur

Skelerit

Skelerit duhet te permbushin kerkesat e KTZ dhe STAZH. Ato duhet te sigurojne qendrueshmerine dhe sigurine e lidhjes. Te miren masa per parandalimin e renies se materialeve. Duhet te zhvendoset materiali ne gjithe gjatesine. Mire eshte qe skela te kete parmak vertikal per te siguruar punetoret gjate punimeve.

Prishja e suvatimit ne fasade.

Ky ze permban prishjen e svavase ne te gjithe catmane pasi eshte i demtuar pothuajse plotesisht. Nga sa shihet catmaja si konstruksion mund te qendroje. Prishja e tij dhe nje pjese te suv ase se demtuar te murit te gurit behet per te bere suvatime te ri pasi banesa rrezikohet ne fasade.

Suvatimi i catmase

Pasi hiqet suvaja e vjeter (nje pjese edhe ka rene) ne catma shihet konstruksioni dhe behet riparimi i tij. Me pare pastrohen derrasat dhe behen gati per fillimin e svavase. Suvaja behet me llac gelqere 2:1 dhe e shtuar me lesh dhie dhe pluhur tulle. Leshi i dhise pritet dhe shtohet ne llac dhe sherben per te lidhur llacin me konstruksionin e catmase, per te ndaluar carjen e svavase. Mund te perdoret fino ku jane te gatshme.

Suvatimi i murit te gurit

Suvatimi i murit te gurit behet me llac gelqere 2:1 . Para suvatimit muri lahet me uje dhe me pas hidhet llac cimento pasi eshte thare. Mbushja me llac gelqere dhe ne fund fino njelloj si suvatimi i catmase.



Lyerje me gelqere

Lyerja me gelqere e siperfaqes se suvatuar behet me gelqere te stazhionuar. Sherben edhe per forcimin e llacit te gelqeres.

Ballkon

Ne fasade ne katin e dyte objekti ka nje ballkon dekorativ pres derase. Sot eshte ne gjendje te degraduar. Parmaket kane rene dhe dyshemeja eshte e kalbur. Prishet dyshemeja e kalbur dhe ndertohet bazamenti i ri. Daljet ne formek onsuli jane ne gjendje te mire. Per dyshemene dhe parmaket perdoret lende pishe e stazhionuar.

Restaurim catie me rase guri

Restaurimi i catise sic e kemi paraqitur, ka trare dhe mahi te thyera dhe te kalbura nga lageshtia. Kjo pjesa duhet restauruar hap pas hapi duke pare konkretisht strukturen, pasi te hiqet rasa e gurit.

Oeramosje catie me rase guri

Ky ze permban zbulimin, mbulimin dhe nderrimin e petavrave te kalbura dhe te thyera. Pjesa qe demtuar e catise ka resjkitje te rasave dhe hapje te tyre ku mund te bien. Do te behet nderrimi i ndonje petavre te thyer dhe te kalbur.

Konceptoi:

Sokol
Ismaili

Digitally signed by
Sokol Ismaili
Date: 2024.10.22
14:25:58 +02'00'

Ing. Ardis Duka

Ing. Vasil Polo

Ark. Rodhalia Dhima

