

PREVENTIV ZBATIM PUNIMESH
Ndërhyrje Konservuese-Restauruese në Burgun e Spaçit

PUNIME NDERTIMI						
A	Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)
Objekti ne hyrje						
A1						
1	2.74		Mur me tulla te plota silikate llac perzier M25	m3	3.00	
2	2.37		Dritare druri tek xham	m2	14.00	
3	an		Riparim parmak betoni	m2	5.00	
Shuma A1 leke						
A2						
Kontrolli familjar						
1	2.426/3		Prishje betoni ne kornizen e demtuar	m3	2.80	
2	an		Vendosje e kornizes me kemishim	m2	2.50	
3	an		F.V. kunjja hekuri fi12mm ngjitur me material bikomponent, hilti	cope	35.00	
4	2.167		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.50	
5	2.310		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m²	20.00	
6	2.404		Lyerje me boje hidroplastike importi	m²	22.00	
Shuma A2 leke						
A3						
objekti vendroje						
1	2.426/3		Prishje betoni ne kornizen e demtuar	m3	0.50	
2	2.262/4a		Riparim I betonit te ballkonit me kemishim	m2	15.50	
3	2.167		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.30	
4	4.3		Konstruksione metalike te thjeshta kangjellat	ton	1.10	
5	2.404		Lyerje me boje hidroplastike importi	m²	45.00	
6	2.388		Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	9.00	
7	2.310		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m²	80.00	
Shuma A3 leke						
A4						
Dhoma e takimeve + porta metalike						
1	2.262/4a		Plint per kollonen metalike qe mban soleten dhe porten metalike	m²	0.40	
2	4.3		Konstruksione metalike te thjeshta kollona metalike	ton	1.20	
3	2.64/1		Mur me tulla te plota silikate llac perzier M25	m3	2.60	
4	2.37		Dritare druri tek xham	m2	8.40	
5	2.388		Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	12	
6	R. 118		F.V portë metalike	m2	9	
7	2.181		Konstruksione metalike te perbera porta e hyrjes	ton	5.80	
8	2.310		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m²	230.00	
9	2.404		Lyerje me boje hidroplastike importi	m²	300.00	
Shuma A4 leke						
A5						
Zyra e administrates						
1	2.37		Dritare druri tek xham (dy dritare)	m2	6.00	
2	2.388		Dyer druri zd kd 1/2 xham (dy dyer)	m2	5.50	
3	4.3		Konstruksione metalike te thjeshta kangjellat	ton	1.80	
4	R.132		Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropulitrice)	m2	107.00	
Shuma A5 leke						
A6						
Kuzhina						
1	2.64/1		Mur me tulla te plota llac perzier M25	m3	4.60	
2	2.37		Dritare druri tek xham (dy dritare)	m2	8.40	
3	2.388		Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	7.00	



		Riparimi I shkalleve me beton	m2	22.00		
Shuma A6 leke						
Sekret	Vendi I apelit dhe tualetet					
1	2.9	Skarifikim I sheshit	m3	10		
	R. 170	Shpatullim dyer dritare	m2	14		
2	2.64/1	Mur me tulla te plota llac perzier M25	m3	120.00		
3	2.67/1	Mur me tulla te plota bulme 12cm,h=3m,llaç perzier M 15	m3	24		
4	2.122/1a	Solete te plota monolite	m³	32		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	7.20		
6	2.37	Dritare druri tek xham (dy dritare)	m2	23.00		
7	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	18.00		
8	3.415/1	Shtylla druri per rrethimin te ngulura ne toke	m3	7.6		
9	2.616	Rrethim me tel me gjemba	ml	30		
10	an	Vendroje druri	cope	2		
11	2.181	Konstruksione metalike te perbera per mbajtjen e vendrojes	ton	2.40		
Shuma A7 leke						
SHUMA E PUNIMEVE NDERTIMORE						
FONDI REZERVE						
					SHUMA	
			TVSH	20%		
SHUMA TOTALE						
B	PERGATITJE KANTIERI					
Nr	Nr.Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (leke)	
1		Ngritje, mobilim, mirembajtje, vendosje table informuese per punimet, furnizim dhe çmontim me tere komponentet e nevojshem te zyrave te menaxhimit te kantierit.	Cope	1.00		
A+B	SHUMATORE					
A	PUNIME NDERTIMI					
B	PERGATITJE KANTIERI					
SHUMA TOTALE						

Shenim: Çmimet jale te gjitha te shprehura ne LEKE

