

**INSTITUTI KOMBETAR I TRASHEGIMISE KULTURORE**

**PERENTIV FAZA I**

Objekti: Projekt restaurimi , Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnjë.

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>PUNIME RESTAURIMI</b>					
1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m <sup>2</sup>	250		
2	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kripave të tretshme në ujë (Muri jugor i naosit)	m3	125		
3	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) me teknikën e renes se lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kripave të tretshme në ujë (Muri i naosit)	m3	38		
4	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3- Naos)	ml	58		
5	Restaurim çati tjegullia vendi, Naosi	m2	198		
6	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3	m2	78		
7	Pastrim i murit ne krye, nen cati	m3	15.0		
8	Pastrim i mbushjeve me llac ne muret e absides nga jashte (nderhyrje e gabuar)	m3	1.1		
9	Suva e zakonshme fasade mur guri llac gelqere 1:2 (mbi abside)	m2	42		
10	Qepje murature me shufra inoksi injektaur me llac cimento M25 (lidhja e absides me murin lindor, qoshet)	ml	24		
11	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion (arkitraret e hajatit)	m <sup>2</sup>	26		
12	Çmontim mur guri (hapje dritaresh hajat)	m3	4.2		
13	Çmontim dritare druri	m <sup>2</sup>	13		
14	Çmontim dyer metalike	m <sup>2</sup>	4.1		
15	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m <sup>2</sup>	10		
16	F.V dritare druri kase bylme teke xham, Naos	m <sup>2</sup>	16.4		
17	F.V dere druri te reja tek hajati	m2	5.5		
18	Restaurim dritare druri tek kembanarja	m2	2.2		
19	Restaurim dyer druri ne naos	m2	10		
20	Restaurim dollap druri ne naos	m2	2		
21	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji	m <sup>2</sup>	6.3		
22	Prishje shtres betoni (hajati jugor)	m3	2.5		
23	Konsolidim i kreut te struktura se gurit dhe nivelim me llac gelqere pas heqjes se mermrit	m2	1.1		
24	Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat	m3	13.7		
25	Shtrese stabilizanti 5cm	m2	25.5		
26	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda	m2	25.5		
27	Shtresë me plakë guri (dyshemeja e hajatit jugor tek hyrja dhe kapucim i murit ne hajat)	m <sup>2</sup>	10		
28	F.V. Fiksë zjarri	cope	4		
29	F.v. Tabele katérkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		
30	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m <sup>3</sup>	25		
31	Prishje suvativi mur guri brenda	m2	471		
32	Pastrim fugash + Fugatim	m <sup>2</sup>	18		
33	Suva brenda mur guri me krah, llaç gelqere 1:2	m2	219		
34	F.V. tavan druri thjeshte (dhoma e priftit)	m2	28		
35	Restaurim shkalle druri te hajati	m <sup>2</sup>	5		
36	Çmontim ndarje plastike	m2	58		
37	Prishje shtrese mermri	m2	1		
38	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m <sup>2</sup>	786		
<b>SHUMA</b>					
Fond rezerve 20%					
<b>SHUMA</b>					
TVSH 20%					
<b>SHUMA TOTALE</b>					



GRAFIK PUNIMESH FAZA I

Objekti: Projekt restaurimi , Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnjë.

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	KOHEZGJATJA E PUNIMEVE 5 MUAJ					
			Njesia	Sasia	Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV
1	R.III.5	Skele me tubo fasade ~ 8m						
2	R.VI.16	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kripave të tretshme në ujë (Muri jugor i naosit)	m <sup>2</sup>	250				
3	R.VI.15	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) me teknikën e reñies se lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kripave të tretshme në ujë (Muri jugor i naosit)	m <sup>3</sup>	38				
4	R.VI.17	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim ilac gjëlqere 1:3- Naos)	ml	58				
5	R.VII.29	Restaurim cati (jegulla vendi, Naosi	m <sup>2</sup>	198				
6	R.V.28	Konsolidim i kreut të murit me 2cm ilac gjëlqere 1:3	m <sup>2</sup>	78				
7	R.V.27	Pastrim i murit ne krye, nen cati	m <sup>3</sup>	15.0				
8	R.VI.18	Pastrim i mbushjeve me ilac ne muret e absides nga jashte (nderhyrje e gabuar)	m <sup>3</sup>	1.1				
9	R XI.7	Suva e zakonshme fasade mur guri ilac gjëlqere 1:2 (mbi abside)	m <sup>2</sup>	42				
10	R.VI.11	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me ilac cimento M25 (lidhja e absides me murin lindor, qoshet)	ml	24				
11	R.VI.4	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion (arkitraret e hajatit)	m <sup>2</sup>	26				
12	R.IV.2	Çmontim mur guri (hapje dritaresh hajat)	m <sup>3</sup>	4.2				
13	R.IV.20	Çmontim dritare druri	m <sup>2</sup>	13				
14	R. IV.31	Çmontim dyer metalike	m <sup>2</sup>	4.1				
15	R.XII.17	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m <sup>2</sup>	10				
16	R.XII.17	F.V dritare druri kase bylme teke xham, Naos	m <sup>2</sup>	16.4				
17	R.XII.4	F.V dere druri te reja tek hajati	m <sup>2</sup>	5.5				
18	R.XII.9	Restaurim dritare druri tek kembanarja	m <sup>2</sup>	2.2				
19	R.XII.8	Restaurim dyer druri ne naos	m <sup>2</sup>	10				
20	R.IX.15	Restaurim dollap druri ne naos	m <sup>2</sup>	2				
21	R.XIV.3	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji	m <sup>2</sup>	6.3				
22	R.IV.7	Prishje shtres betoni (hajati jugor)	m <sup>3</sup>	2.5				
23	R.V.28	Konsolidim i kreut te struktura se gurit dhe nivelim me ilac gjelqere pas heqjes se mermerit	m <sup>2</sup>	1.1				
24	R.I.1	Germim sistemim nivelim dhei 5cm hajat	m <sup>3</sup>	13.7				
25	R.VII.11	Shtrese stabilizanti 5cm	m <sup>2</sup>	25.5				
26	R.X.16	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda	m <sup>2</sup>	25.5				
27	R.X.9	Shtresë me plakë guri (dyshemëja e hajatit jugor tek hyrja dhe kapucim i murit ne hajat)	m <sup>2</sup>	10				
28	R.XVI.14	F.V. Fiksë zjarri	cope	4				
29	R.XVI.15	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1				
30	R.V.21	Restaurim muri guri me ilac gjelqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m <sup>3</sup>	25				
31	R.IV.12	Prishje suvatumi mur guri brenda	m <sup>2</sup>	471				
32	R.VI.19	Pastrim fugash + Fugatim	m <sup>2</sup>	18				
33	R.XI.2	Suva brenda mur guri me krah, ilac gjelqere 1:2	m <sup>2</sup>	219				
34	R.IX.2	F.V. tavan druri thjeshtë (dhoma e priftit)	m <sup>2</sup>	28				
35	R.IX.14	Restaurim shkalle druri te hajati	m <sup>2</sup>	5				
36	R.IV.16	Çmontim ndarje plastike	m <sup>2</sup>	58				
37	R.IV.7	Prishje shtrese mermeri	m <sup>2</sup>	1				
38	R.XIV.1	Sherbetisje e bojatisje me gjelqere	m <sup>2</sup>	786				

Punoi: Ronela Çuku  
 Ronela Çuku  
 Date: 2025.04.01  
 09:56:39 +02'00'

Digitally signed by  
 Ronela çuku  
 Date: 2025.04.01  
 09:56:39 +02'00'

