

INSTITUTI KOMBETAR I TRAHGIMISE KULTURORE
PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN TODRIT, KADIPASHAJ, LUSHNJË

Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	3	4	5		
A. PUNIME DHEU/PASTRIMI					
1	Heqje dherash dhe transport me karro dore	m ³	100		
2	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija në struktura	m ²	50		
3	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	30.00		
SHUMA A					
C. PUNIME CMONTIMI DHE PRISHJE					
1	Cmontim Tub betoni	ml	90		
2	Prishje shtresa betoni	m ³	15		
SHUMA B					
D. PUNIME MURATURE DHE KONSOLIDIMI					
1	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3	m ³	0.3		
2	Restaurim breza dhe arkitrare dru lis i stazhionuar 10*8cm (siper portes hyrese ne naos)	ml	2.1		
3	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit me presion të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (muratura siper portes hyrese ne naos)	m ³	3.0		
4	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	20		
5	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	100		
SHUMA C					
E. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATIE					
1	Hidroizolim 1 k/katrama cati konstruksion druri	m ²	330		
2	Restaurim çati tjegulla vendi ne masen 70%	m ²	250		
3	Pastrim mbushje me dhe si dhe mbeturina te tjera nen cati	m ³	3.0		
SHUMA D					
F. PUNIME DRURI, TAVANI DHE DYSHEMEJE					
1	Restaurim dyshmeje druri	m ²	65		
2	Restaurim shkallë druri	ml	5.0		
SHUMA E					
F. PUNIME SHITESASH DHE NENSTRESASH					
1	Nënshtresë zhavori poshte kunetes dhe trotuarit	m ³	10.0		



Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefta
2	Shtresë betoni C 12/15 (Kunete betoni+kapak)	m ³	10.0		
3	Shtrese kaldermi 15-20 cm mbi shtrese llaç M-25 dhe mbushje me rere e fugave	m ²	85		
4	Shtresë tulla të plota (rate) mbi rërë	m ²	14.5		
	SHUMA F				
	F. PUNIME DYER, DRITARE				
34	F.V dritare druri kasë binar teke xham	m ²	0.7		
	Restaurim dyer druri te jashtme	m ²	7.5		
36	Restaurim Dritare druri tek xham	m ²	12.5		
	SHUMA H				
	F. PUNIME BOJATISJE				
2	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	660		
3	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	13		
4	Lyerje sipërfaqe druri me antinol	m ²	73		
5	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	73		
	SHUMA I				
	SHUMA A+B+C+D+E+F+G+H+I+K				
	Fond rezerve 20%				
	SHUMA				
	TVSH 20%				
	TOTALI				

