



PREVENTIV

OBJEKTI : PROJEKT RESTAURIMI URA E NIÇËS, POGRADEÇ

Nr.	Nr. An	Emertimi i Punimeve	Njësi	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	R.I.4	Sondazh per themele (germim per verifikimin e thellesise se themeleve)	m ³	2		
2	R.I.1	Germime dheu dhe pastrime për bazamentin e blloqeve te gabionit	m ³	6.5		
3	3.331 (MN)	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	25		
4	R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	100		
5	R.I.8	Pastrim nga bimësia e ulët territori perreth	m ²	99		
6	R.I.11	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m2	40		
7	R.I.10	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	5		
8	R.V.21	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	100		
9	R.V.16	Restaurim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15	m ³	4		
10	R.IV.4	Hapje vrimash ne mur guri	cope	7		
11	R.VI.6	Vendosje Tirantash inoksi Ø 22 + Aksesore	ml	25		
12	R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	40		
13	R.VI.14	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m3	11		
14	R.X.6	Restaurim shtrese kalldrëmi 15-20 cm mbi shtrese llac M25 dhe mbushje rere fugave	m ²	110		
15	R.X.21	Bordurë guri 25*12	ml	20		
16	R.V.4	Mur guri në lartësi deri 3m i thatë	m ³	20		
17	R.IV.9	Cmontim puntelimi qemere	m ²	40		
18	3.954 (MN)	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	4		
19	R.XVI.15	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	1		
20	R.II.2	Transport materiale me kafshë, deri në 2km	ton	72		
21	2.37/5b	Transport mbi 10 km ne fshatin Nice Pogradec	m ³	150		
		SHUMA	leke			-
		FOND REZERVE 20%	leke			-
		SHUMA	leke			-
		T.V.SH 20%	leke			-
		SHUMA TOTALE	leke			-

Shënim: preventivi është rishikuar referuar manualit të restaurimit miratuar me Vendim të KKTkM-së nr. 527 date 13.12.2024