

RISHIKIM I PREVENTIVI "RESTAURIM I TEQESE SË KOSHTANIT"

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A. Punime cmontimi/pastrimi						
1	R.I.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m3	58.0		
2	R.I.9	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim i sulucionit për tharjen e bimëve të këqija në struktura	m2	200.0		
3	R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	300.0		
4	R.III.5	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	20.0		
5	R.XV.1	Pastrim mekanik i patines biologjike	m2	100.0		
6	R.XV.3	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropultrice)	m ²	285.0		
7	R.IV.19	Cmontim tavan derrase	m ²	45.5		
8	R.IV.20	Cmontim dyer dritare	m ²	26		
9	R.IV.8	Prishje soleta b/a		0.5		
10	R.IV.2	Cmontim mur guri me pastrim(muratura kati I-re teknik i tualetit)	m3	4.5		
11	R.IV.12	Cmontim, zbritje, sistemim, seleksionim, rrasa guri me pastrim furce teli (catia siper ambientit me kupole)	m ²	22.0		
SHUMA A						
B. Punime restaurimi/konsolidimi murature						
12	R.V.3	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1:3 (muratura kati I-re teknik i tualetit)	m3	4.5		
13	R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	4.5		
14	R.VI.16	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (muratura e tualetit kati 0)	m3	4.5		
15	R.VI.17	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	25.0		
16	R.V.21	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep- qep	m3	6.0		
17	R.IX.9	Dysheme druri (ambientet e katit perdhe)	m ²	80.0		
18	R.IX.10	Restaurim dyshemeje druri	m ²	82.0		
19	R.IX.14	Restaurim shkalle druri	m ²	1.65		
20	R.IX.2	Tavan dërrase I thjeshte (ambientet e ndenjes te katit perdhe)	m ²	80.0		
21	R.X.8	Restaurimi shtresë me rrasa guri (magazina)	m ²	71.0		
22	R.XIII.3	Veshje fasade me pllaka guri (fasada poshte shkalleve)	m ²	5.0		
23	R.XII.2	F.V dritare druri kasë bylme teke xham	m ²	16.5		
24	R.XII.4	F.V dyer druri cilesi e I-re (8 dyer)	m ²	9.6		
25	R.XIV.1	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	324.5		
26	R.XIV.4	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	80.0		
27	R.XIV.5	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m2	80.0		
28	R.XII.6	F.V Dere e jashteme druri masiv me spesor mbi 5cm , cilesi e pare (4 dyer)	m ²	5.0		
29	R.XI.16	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llaç gelqere	m ²	310.0		
30	R.XI.7	Suva e zakonshme fasade mur tulle llaç gëlqere 1:2 (kupola ne hyrje)	m ²	14.5		
31	An	F.V. elemente te sheshta metalike me gjeresi 40 mm dhe trashesi 20 mm	ml	20.00		
SHUMA B						
C. Punime perforcim themeli jastik b/a dhe ndertim trotuari perimetral						
32	R.VII.2	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm (jastiku b/a)	ton	0.4		
33	R.X.3	Shtresë betoni C 12/15	m3	4.0		
34	R.VIII.4	Hidro-izolim me mapej (me 2 shtresa komponent)	m ²	90.0		
35	An	Shtrese gjeotekstil	ml	130		
36	R.XVI.4	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	11.5		
37	R.XVI.3	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	43.5		
38	R.X.5	Shtresë kalldrëmi 15-20 cm mbi shtresë rërë	m ²	115.0		
39	R.XVI.6	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	110.0		
40	R.XVI.12	Pusetete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekur	cope	13.0		
SHUMA C						
D. Punime shtresash dhe hidroizolimi						
41	2.454	Kallepe per soleta b/a	m ²	5.0		
42	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	0.5		
43	R.VIII.7	Shtrese lluster çimento 1:2 t=20mm	m ²	5.0		
44	R.VIII.2	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	5.0		



45	R.XI.4	Suva brenda mur guri me krah, llaç gëlqere 1:2(muret e tualeteve)	m ²	31.0		
46	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	10.0		
47	R.VIII.21	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ambjenti i tualetit)	m ²	5.0		
48	R.VIII.30	Restaurim çati me rrasa guri	m ²	150.0		
49	R.VIII.5	Hidroizolim 1 k/katrama cati konstrukcion druri	m ²	150.0		
50	R.VIII.27	Montim, plotesim (60%) rrasa guri mbi struktura te kurbezuara (catia siper ambjentit me kupole)	m ²	22.0		
51	R.XVI.14	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2		
52	2	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10 km	ton	100		
53	R.XVI.15	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1		
		SHUMA D				
		SHUMA A+B+C+D				
		Fond rezerve 20%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

