

PREVENTIV

Faze emergjente

OBJEKTI : Rishikim preventiv- Restaurimi I kullës së Turanit , fshati Turan , Korce

Nr.	Nr. An	Emertimi i punimit	Njësia	Sasia	Çmimi
	A	Punime të ndryshme			
	R.III.3	Punime puntelimi dhe kallepe qemere dhe kupola pa afresk	m ²	24.00	
	R.IX.5	Përgatitje e vendosje lëndë e sharruar pishe për puntelim	m ³	3.00	
	R.III.5	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	200.0	
	R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	420.0	
	R.III.8	Panele dërrase për skelë	m ²	100.0	
		Shuma A			
	B	Punime çatie			
	R.IV.9	Çmontim çatie	m ²	60.0	
	R.VIII.31	Pastrim mbushje me dhe si dhe mbeturina të tjera nën çati	m ³	1.00	
	R.VI.22	Qepje konstruksioni në tambur e kupole	ml	10.0	
	R.VI.20	Fugatim në kupola dhe qemere	m ²	50.0	
	R.VI.18	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ²	3.0	
	R.V.32	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m ³	2.5	
	R.V.28	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m ²	37.0	
	R.VIII.2	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m ²	60.0	
	R.VIII.30	Restaurim çati me rrasa guri	m ²	60.0	
	R.VIII.37	Restaurim strehe çatie me rrasa guri pa dekor	m ²	9.5	
	R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 -Oxhaku	m ³	0.6	
		Shuma B			
	C	Punime në fasade dhe në brendesi			
	R.VI.17	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje në ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	80.0	
	R.V.15	Restaurim qemeri me gurë të zakonshëm deri në 3m, llaç M-15 qemer çatie, qemeri në podrum +qemeri në dritare	m ³	5.0	
	R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3	m ³	20.0	
	R.VI.3	Restaurim breza dhe arkitrare dru lis i stazhionuar 10*8cm	ml	28.0	
	R.V.21	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	15.0	
	R.VI.10	Punime speciale - injektim çarjesh dhe qepje me ganxha	ml	30	
	R.VI.6	F.v. tiranta inoksidabel Ø 22 + Aksessore	ml	90.0	
	M.N.2	Transport deri në 10 km	m ³	50.0	
	R.IV.9	Çmontim puntelimi qemere dhe kupola	m ²	24.0	
		Shuma C	leke		
		Shuma A+B+C	leke		
		Fond Rezerve 20%			
		SHUMA	leke		
		TVSH 20 %			
		SHUMA TOTALE			

