

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: RISHIKIM, PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN GJERGJIT NË FSHATIN SUK-2026

Nr.	NR.AN.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI (LEKE)	VLERA (LEKE)
1	R.I.3	Gërmim e mbushje dheu për themele, h=1.5m	m <sup>3</sup>	300		
2	R.I.9	Pastrim nga bimësia	m <sup>2</sup>	87		
3	2.37/5b	Transport me auto mbetje ndërtimi	m <sup>3</sup>	13		
4	R.V.6	Kollona guri me llaç M 25	m <sup>3</sup>	3		
5	R.V.3	Mur guri me llaç gëlqere 1:3	m <sup>3</sup>	89		
6	R.V.10	Ndërtim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15	m <sup>3</sup>	0.3		
7	R.VI.19	Fugatim murature (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim material)	m <sup>2</sup>	125		
8	R.VI.17	Injektim i çarjeve në muartur	ml	20		
9	2.116	Trarë themeli b/a C - 16/20 monolit	m <sup>3</sup>	76		
10	R.VII.1	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 - 10 mm	ton	1.8		
11	R.VII.2	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm	ton	5.5		
12	R.VIII.2	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m <sup>2</sup>	8		
13	R.VIII.8	Impluvë llamarinë xingato	m <sup>2</sup>	26		
14	R.VIII.20	Çati me tjegulla vendi + karton katrama 4mm	m <sup>2</sup>	190		
15	2.196/b	Shtresë hidroizolues përgatitur me dy komponent A+B	m <sup>2</sup>	234		
16	R.VIII.24	Çati me kapriatë dërrase mbuluar me tjegulla vendi	m <sup>2</sup>	113		
17	R.X.1	Shtresë zhavorri	m <sup>3</sup>	24		
18	R.X.3	Shtresë betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	14		
19	R.X.9	Shtresë me pllaka guri	m <sup>2</sup>	231		
20	R.X.23	Veshja me shtresë dërrase	m <sup>2</sup>	4		
21	R.IX.2	Tavan dërrase	m <sup>2</sup>	82		
22	R.XI.7	Suvatim fasade mur guri me llaç gëlqere 1:2	m <sup>2</sup>	60		
23	R.X.18	Plintus guri	ml	139		
24	R.XII.1	F.V. Dritare druri	m <sup>2</sup>	13		
25	R.IV.20	Çmontim dyer dritare, arkitrarë	m <sup>2</sup>	9		
26	R.XII.3	Ikionostas druri	m <sup>2</sup>	18		
27	R.XII.4	F.V. Dyer druri	m <sup>2</sup>	3		
28	R.XIV.7	Lyerje fasade me bojë akrilik	m <sup>2</sup>	56		
29	R.XII.16	Parmak me lëndë druri	m <sup>2</sup>	3		
30	R.IV.20	Çmontim mur guri	m <sup>3</sup>	8		
31	R.IV.24	Prishje suvatimi	m <sup>2</sup>	56		
32	R.III.1	Pajantim murature	m <sup>2</sup>	35		
33	R.III.5	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m <sup>2</sup>	86		
34	R.III.6	Skelë me tubo fasade ~ 8m	m <sup>2</sup>	252		
35	R.VI.4	F.V. tra/arkitra druri	m <sup>2</sup>	15		
36	R.VI.14	Injektim murature	m <sup>3</sup>	35		
37	R.VI.5	F.V. tiranta inoksi 16 mm + aksesori, shufra inoksi	ml	9		
38	R.VI.8	F.V. Shufra inoksi 10 mm	ml	83		
39	R.175	Hidroizolim (1 shtresë) çatie konstrukcion druri	m <sup>2</sup>	121		
40	R.VIII.32	F.V. tjegulla vendi	m <sup>2</sup>	7		
41	R.XIII.19	Kornizë me pllaka guri	ml	47		
42	R.X.32	F.V. davançal guri në fasad	ml	8		
43	R.V.13	Ndërtim shkallë druri	ml	6		
44	3.761/3	Torkretim me llaç çimento 1: 2, t = 3 cm	m <sup>2</sup>	76		
		<b>SHUMA</b>	LEKE			
		<b>FOND REZERVE</b>	LEKE			
		<b>SHUMA</b>	LEKE			
		<b>T.V.SH.</b>	LEKE			
		<b>SHUMA</b>	LEKE			

