

PREVENTIV RESTAURIMI I KISHES SE SHEN SERXHIT & BAKUT, HIMARE					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	I PUNIME DHEU				
R.I.1	Gërmim, nivelim e transport dheu me k d 20m.	m ³	20		
R.I.9	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqija	m ²	110		
R.I.10	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	3		
	Totali I				
II	IV PUNIME PRISHJE DHE SKELERIE				
R.IV.2	Çmontim mur guri	m ³	3.5		
R.IV.13	Çmontim çatie strukture druri	m ²	105		
R.IV.26	Prishje suvatimi	m ²	70		
R.IV.8	Prishje soleta b/a	m ³	0.07		
R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	520		
R.IV.20	Cmontim dyer dritare	m ²	2.35		
	Totali II				
III	V. PUNIME MURATURE				
R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3	m ³	1.7		
R.V.27	Pastrim I murit ne krye, nen cati	m ³	6.8		
R.V.21	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	13.5		
R.V.28	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m ²	1.2		
R.VI.16	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m ³	1.8		
R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	260		
Analiz.	Puntelim per ndertim qemeri me elemente derrase	m ²	2.3		
R.X.29	Restaurim, plotesim kornize dere t=10 cm dhe dritare me pllaka guri	m ²	1		
R.VI.17	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	5		
	Totali III				
IV	VIII.PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATIE				
R.VIII.29	Restaurim çati tjegulla vendi	m ²	105		
R.VII.35	Restaurim strehe çatie me rrasa guri pa dekor	m ²	0.5		
R.VIII.20	Çati HD~8m, me tjegulla vendi + karton katrama 4mm (tjegulla të ngjashme me të vjetrat)	m ²	75		
R.VIII.14	Ulluk shkarkimi vertikal bakër Ø100	ml	15		
R.VIII.15	Ulluk shkarkimi horizontal me bakër 33cm	ml	74.5		
	Totali IV				
V	X PUNIME SHITESASH				
R.X.7	Restaurim I Shtreses me pllaka guri	m ²	62		
R.X.10	Shtresë me pllaka guri (Narteksi)	m ²	46		
R.V.17	Restaurim shkalle guri	m ²	3		
	Totali V				
VI	XI. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
R.XI.4	Suva brenda mur guri me krah, llaç gëlqere 1:2	m ²	155		
R.XIV.1	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	205		
R.XIV.3	Bojë vaji sipërfaqe metalike	m ²	1.4		
R.XII.1	F.V dritare druri kasë binar teke xham	m ²	0.7		
R.XII.4	F.V dyer druri	m ²	8		
R.II.5	Transport materiale me kafshë, deri në 3km	m ³	22		
	Totali VI				



	SHUMA I+II+III+IV+V+VI				
	Fondi rezerve 20%				
	SHUMA				
	TVSH 20%»				
	TOTALI				

Preventivoi: Ark. Ronela Cuku
 Ark. Vilma Hashorva Ing. Bledian
 Rakipi

Bledian Rakipi



Vulosur elektronikisht nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore

Date: 2025/04/17 10:48:15 +0200
 e7e0bf1677494fba2046144265fee920250417104
 80630040

Hashorv Mitrojorgj

Dokumenti është gjeneruar dhe vulosur me anë

të një procedure automatike në një sistem elektronik (Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore)

